



LAYOUT E INSTALAÇÕES
ESCALA 1:50

RUA ANTONIO CARLOS RODRIGUES

Obs.: A planta de instalações é apenas um parâmetro para a elaboração dos projetos complementares. Seu objetivo principal é atender à RDC nº. 50/2003 (ANVISA), quanto à necessidade de pontos de instalação específicos, cobrindo as necessidades de cada área de instalação atender à RDC nº. 50/2003, bem como outras legislações e normativas vigentes.

Obs.: As necessidades e características específicas dos pontos de instalação para equipamentos deverão ser revisadas conforme a Marca e o Modelo de cada equipamento a ser instalado segundo informação dada pelo proprietário do estabelecimento.

SIMBOLOGIA INSTALAÇÕES - NBR 5444

SISTEMA DE EMERGÊNCIA CLASSE < 0.5s

- Tomada de energia baixa (0,30 m do piso acabado)
- Tomada de energia embutida no piso
- Iluminação indicativa de saídas de emergência
- Lâmpada de Emergência com bateria
- Extintor de Pó Químico Seco
- Extintor de Pó Químico Seco
- Extintor de CO₂
- Extintor de CO₂

Obs.: Todo o sistema deverá ser aterrado.

SISTEMA DE EMERGÊNCIA CLASSE < 15s

- Iluminação geral com lâmpada fluorescente tipo calha
- Iluminação geral com lâmpada fluorescente compacta
- Tomada de energia baixa (0,30 m do piso acabado)
- Tomada de energia média (1,30 m do piso acabado)
- Tomada de energia média (1,00 m do piso acabado)
- Tomada de energia alta (1,50 m do piso acabado)
- Tomada de energia alta (2,00 m do piso acabado)
- Tomada de energia alta (2,20 m do piso acabado - 220V)
- Rack cabeamento estruturado
- Quadro de proteção e distribuição (1,30 m do piso acabado)
- Quadro de distribuição para ligação do equipamento c/ disjuntor conforme especificação pelo fabricante
- Caixa de passagem

PONTO DE COMUNICAÇÃO

- Ponto de Lógica (0,30 m do piso acabado)
- Ponto de Lógica (2,00 m do piso acabado)
- Ponto de Lógica embutido no piso
- Tomada de telefone baixa (0,30 m do piso acabado)
- Tomada de telefone embutido no piso
- Ponto de TV (2,00 m do piso acabado)
- Câmera de vídeo (CTV) (2,10m do piso acabado)
- Projektor

INSTALAÇÕES DE CLIMATIZAÇÃO

Obs.: Todos os sistemas de climatização deverão seguir a NBR 7256 (ABNT) e a demais legislações e normativas vigentes.

Obs.: Todos os equipamentos de climatização instalados sobre sola impermeabilizada deverão ter uma base em alvenaria sobre a qual fixar para não prejudicar a impermeabilização.

INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS

- Água fria
- Água quente
- Ponto de água
- Ponto de água (1,20 m do piso acabado)
- Ponto de esgoto

Obs.: Todos os raios deverão ter fecho hidráulico e Tampa com fechamento escamoteável.

INSTALAÇÕES FLUIDO-MECÂNICAS

- Ponto de ar comprimido medicinal embutido (1,10 m do piso acabado)
- Ponto de ar comprimido medicinal embutido no piso
- Ponto de vácuo clínico embutido no piso

Obs.: A altura dos pontos de gases deverá ser confirmada pelo Proprietário/Diretoria do estabelecimento de saúde.

LEGENDA MOBILIÁRIO		
1) ARMÁRIO DE AÇO C/ 2 PORTAS	15) PÓDELO ELÉTRICO 4 BORNAS	29) MEXALMO
2) ARMÁRIO DE AÇO P/ PAINEL SUSPENSO	16) MESA P/ COMPUTADOR	30) BALDE OLIMPICO PORTA DENTRO-TOI.
3) COMPUTADOR	17) MESA RESINA	31) CADEIRA INCLINADA
4) CADEIRA GINECOLÓGICA	18) MESA P/ EXAME CLÍNICO	32) CARRINHO P/ CARRINHO
5) CADEIRA GINECOLÓGICA P/ EXAME	19) MESA P/ EXAME CLÍNICO	33) LAMPADA ALUMIN. C/ PISO DE LUXO
6) LAMPADA GINECOLÓGICA	20) RETROREFLETOR	34) SUPORTE P/ SORO
7) ARMÁRIO C/ 2 PORTAS	21) LAMPADA GINECOLÓGICA	35) CENTRAL DE NEBULIZAÇÃO
8) MESA DE EXAMENOS 1,20x1,70m	22) LAMPADA GINECOLÓGICA	36) BALDE 2 BORNAS
9) CESTO DE LIXO	23) BOMBA SÚPLICA	37) CONSULT. GINECOLÓGICO (GINECOLOGIA E GINECOLOGIA)
10) IMPRESSORA	24) CARRINHO CLÍNICO C/ 2 BORNAS	38) MÓDULO GINECOLÓGICO
11) ESTANTE DE AÇO SUSPENSÃO	25) PÓDELO ALUMIN. P/ EXAME CLÍNICO	39) CARRINHO DE LIMP. E
12) MESA ALUMIN. P/ EXAME CLÍNICO	26) MESA ALUMIN. P/ EXAME CLÍNICO	40) MÓDULO GINECOLÓGICO DE MESA
13) MESA ALUMIN. P/ EXAME CLÍNICO	27) MESA DE EXAME CLÍNICO	41) MÓDULO GINECOLÓGICO
14) MESA P/ EXAME CLÍNICO ADULTO	28) ESTANDARTE	42) ARMÁRIO SUSPENSÃO
		43) CADEIRA DE RODAS
		44) BANCO

ESPECIFICAÇÃO DE MATERIAIS	
☐ PISO	
01 - PISO EM GRANITO IMPERMEABILIZADO	
02 - PISO EM CERÂMICA POLIDORADA, COR CINZA CLARO, PISO 5, PRIMEIRA LINHA, EXTRA ASSESTADO C/ ARGAMASSA E REGISTRE C/ TINTA CLARO	
03 - PISO EM CIMENTO QUEIMADO	
☐ PAREDE	
01 - PINTURA ACRILICA NA COR BRANCO GELDO SOBRE MASSA ACRILICA	
02 - AZULEJO BRANCO MET 0 TETO	
☐ TETO	
01 - PINTURA ACRILICA COM MASSA ACRILICA NA COR BRANCO GELDO SOBRE LAJE	

Edificação:	352,73m ²
Marquise:	22,83 m ²
Lavagem de carrinhos:	1,30 m ²
Total:	376,86 m ²

OUTROS/OBSERVAÇÕES:
DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E PROJETO - SEMSA
Coordenação do Processo: ARQº Kim Gisele de Souza Tosini Costa - CAU 21.805-7

PREFEITURA	SAÚDE
SECRETÁRIO ÁREAS:	DIRETOR

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAGUÁ
ADMINISTRAÇÃO MARCELO ELIAS ROQUE
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
SECRETÁRIO PAULO HENRIQUE DE OLIVEIRA

PROPRIETÁRIO: MUNICÍPIO DE PARANAGUÁ
PROJETO: UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PÓRTE 2
ENDEREÇO: PARANAGUÁ - PARANÁ

LOCAL: RUA ANTONIO CARLOS RODRIGUES 1000 - JARDIM EDUARDO NASCIMENTO VIANA - PARANÁ
BARRIO: PORTO SÉCULO - PARANAGUÁ - PR

GOVERNO DO ESTADO DO PARANÁ
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA
PARANÁ ESPALHADA
GERÊNCIA DE PROJETOS

PROJETO: ARQUITETÔNICO
LAYOUT E INSTALAÇÕES
AUTOR DO PROJETO (REGISTRO PROF): GISELE MARIANELO CAVALCANTE
EMPRESA: ARQUITETURA E PLANEJAMENTO LTDA EPP CNPJ 08.164.909/0001-28

DATA: JUN/2017
ESCALA DO DESENHO: 1:50
RESPONSÁVEL TÉCNICO (REGISTRO PROF):

ARQ 03 05