

EMPREENDIMENTO: PAVIMENTAÇÃO DE VIAS MUNICIPAIS OBRA: REVITALIZAÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO DA RUA VEREADOR SALIM JORGE CHEDE E TRAVESSA DR. ANTÔNIO FONTES						
						BDI:
ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	TABELA REFERÊNCIA (SINAPI FEVEREIRO/2017)
1	SERVIÇOS PRELIMINARES				0,00	
1.1	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	m²	2,50		0,00	74209/1
1.2	ISOLAMENTO DE OBRA COM TELA PLASTICA COM MALHA DE 5MM	m²	708,00		0,00	85423
2	PAVIMENTAÇÃO				0,00	
2.1	REMOCAO DE BLOKRET COM EMPILHAMENTO	m²	3.043,45		0,00	85375
2.2	REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO ATE 20 CM DE ESPESSURA	m²	3.043,45		0,00	72961
2.3	BASE PARA PAVIMENTACAO COM BRITA GRADUADA, INCLUSIVE COMPACTACAO	m³	456,52		0,00	73710
2.4	TRANSPORTE COMERCIAL DE BRITA	m³XKm	9.130,04		0,00	83356
2.5	REASSENTAMENTO DE PARALELEPIPEDO SOBRE COLCHAO DE PO DE PEDRA ESPESSURA 10CM, REJUNTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), CONSIDERANDO APROVEITAMENTO DO PARALELEPIPEDO	m²	3.043,45		0,00	73790/004
2.6	DEMOLICAO DE CONCRETO SIMPLES	m³	9,90		0,00	73616
2.7	RETIRADA DE MEIO FIO C/ EMPILHAMENTO E S/ REMOCAO	m	48,00		0,00	85335
2.8	RAMPA DE CONCRETO PARA REBAIXAMENTO CONFORME ITEM 6.12.7.3 NBR 9050:2015 ESPESSURA 7 CM SOBRE LASTRO DE BRITA 5 CM, ACESSO RUA 1,50 X 1,80 M, ABAS LATERAIS LARGURA 1,80M, PARA MEIO-FIO DE 15 CM. PISO TÁTIL ALERTA TRANSVERSAL À RAMPA (1,50M) E TÁTIL DIRECIONAL COMPRIMENTO (1,10M), EMBUTIDO NO PISO DE CONCRETO	UN	10,00		0,00	95887
2.9	TRANSPORTE DE ENTULHO COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA, DMT 0,5 A 1,0 KM	m³	9,90		0,00	72900
3	SINALIZAÇÃO				0,00	
3.1	SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO	m²	187,72		0,00	72947
4	SERVIÇOS COMPLEMENTARES				0,00	
4.1	LIMPEZA DE SUPERFICIES COM JATO DE ALTA PRESSAO DE AR E AGUA	m²	4.557,37		0,00	73806/1
VALOR TOTAL:					R\$	-