

COMPOSIÇÕES AUXILIARES			COMPOSIÇÕES AUXILIARES	UNIDADE MEDIDA	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL			REFERÊNCIA COMPOSIÇÃO
COMPOSIÇÕES AUXILIARES			DESCRIÇÃO				MAT/EQ/OUTR.	MÃO DE OBRA	TOTAL	
AUX003	CÓD. SINAPI	CÓD. AUX.	BUCHA DE REDUÇÃO DE PVC, SOLDÁVEL, LONGA, ÁGUA FRIA 75X50MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN			R\$ 10,23	R\$ 4,47	R\$ 14,70	
C	88267		ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1400000	R\$ 23,98	R\$ 0,74	R\$ 2,62	R\$ 3,36	SINAPI-09/18
C	88316		SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1400000	R\$ 18,51	R\$ 0,74	R\$ 1,85	R\$ 2,59	SINAPI-09/18
I	122		ADESIVO PLÁSTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR	UN	0,0118000	R\$ 44,08	R\$ 0,52	-	R\$ 0,52	SINAPI-09/18
I	821		BUCHA DE REDUÇÃO DE PVC, SOLDÁVEL, LONGA, COM 75 X 50 MM, PARA ÁGUA FRIA PREDIAL	UN	1,0000000	R\$ 7,81	R\$ 7,81	-	R\$ 7,81	SINAPI-09/18
I	20083		SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	UN	0,0110000	R\$ 38,28	R\$ 0,42	-	R\$ 0,42	SINAPI-09/18
AUX006	CÓD. SINAPI	CÓD. AUX.	BUCHA DE REDUÇÃO DE PVC, SOLDÁVEL, LONGA, ÁGUA FRIA 50X25MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN			R\$ 4,77	R\$ 4,47	R\$ 9,24	
C	88267		ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1400000	R\$ 23,98	R\$ 0,74	R\$ 2,62	R\$ 3,36	SINAPI-09/18
C	88316		SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1400000	R\$ 18,51	R\$ 0,74	R\$ 1,85	R\$ 2,59	SINAPI-09/18
I	122		ADESIVO PLÁSTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR	UN	0,0118000	R\$ 44,08	R\$ 0,52	-	R\$ 0,52	SINAPI-09/18
I	813		BUCHA DE REDUÇÃO DE PVC, SOLDÁVEL, LONGA, COM 50 X 25 MM, PARA ÁGUA FRIA PREDIAL	UN	1,0000000	R\$ 2,35	R\$ 2,35	-	R\$ 2,35	SINAPI-09/18
I	20083		SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	UN	0,0110000	R\$ 38,28	R\$ 0,42	-	R\$ 0,42	SINAPI-09/18
AUX011	CÓD. SINAPI	CÓD. AUX.	SOLDA EM CORDÃO AÇO COMUM 3MMX3MM	M			R\$ 6,89	R\$ 15,53	R\$ 22,42	
C	88315		SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,8333000	R\$ 23,89	R\$ 4,38	R\$ 15,53	R\$ 19,91	SINAPI-09/18
I	3348		LOCAÇÃO DE GRUPO GERADOR ACIMA DE * 125 ATE 180* KVA, MOTOR DIESEL, REBOCAVEL, ACIONAMENTO MANUAL	H	0,0450000	R\$ 14,93	R\$ 0,67	-	R\$ 0,67	SINAPI-09/18
I	10999		ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIÂMETRO IGUAL A 4,00 MM	KG	0,0750000	R\$ 24,59	R\$ 1,84	-	R\$ 1,84	SINAPI-09/18
AUX012	CÓD. SINAPI	CÓD. AUX.	ABERTURA DE VENTILAÇÃO P/ CENTRAL DE GÁS, 0,50X0,45M - FORNEC. E INST.	UN			R\$ 41,54	R\$ 24,97	R\$ 66,51	
I	567		CANTONEIRA FERRO GALVANIZADO DE ABAS IGUAIS, 1" X 1/8" (L X E) , 1,20KG/M	M	1,9000000	R\$ 5,99	R\$ 11,38	-	R\$ 11,38	SINAPI-09/18
C		AUX011	SOLDA EM CORDÃO AÇO COMUM 3MMX3MM	M	1,9000000	R\$ 22,17	R\$ 20,88	R\$ 21,24	R\$ 42,12	SINAPI-09/18
I	40706		TELA DE ARAME GALV REVESTIDO EM PVC, QUADRANGULAR / LOSANGULAR, FIO 1,24 MM (18 BWG), BITOLA = *1,9* MM, MALHA 1,9 X 1,9 CM, H = 2 M	M2	0,2250000	R\$ 32,79	R\$ 7,38	-	R\$ 7,38	SINAPI-09/18
C	74064/2		FUNDO ANTICORROSIVO A BASE DE OXIDO DE FERRO (ZARCAO), UMA DEMA0	M2	0,2250000	R\$ 13,52	R\$ 1,16	R\$ 1,88	R\$ 3,04	SINAPI-09/18
C	88316		SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1400000	R\$ 18,51	R\$ 0,74	R\$ 1,85	R\$ 2,59	SINAPI-09/18
AUX016	CÓD. SINAPI	CÓD. AUX.	COBERTURA EM POLICARBONATO ALVEOLAR DE 6MM, FIXADO EM PEÇAS DE ALUMÍNIO EM ARCO. FORN. E INSTALAÇÃO	M2			R\$ 333,69	R\$ 142,98	R\$ 476,67	
I		COT002	COBERTURA DE POLICARBONATO 6MM ALVEOLAR C/ ESTRUTURA DE ALUMINIO. FORN. E INST.		1,0000000	R\$ 476,67	R\$ 333,69	R\$ 142,98	R\$ 476,67	COTAÇÃO
AUX017	CÓD. SINAPI	CÓD. AUX.	PORTA DE MADEIRA PARA BANHEIRO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, REVESTIDA COM LAMINADO TEXTURIZADO, 60X165CM, INCLUSO MARCO E DOBRADIÇAS COM FECHADURA DE EMBUTIR	UN			R\$ 206,41	R\$ 72,43	296,33	
I	1341		CHAPA DE LAMINADO MELAMINICO, TEXTURIZADO, DE *1,25 X 3,08* M, E = 0,8 MM	M2	2,0000000	R\$ 24,23	R\$ 48,46	-	R\$ 48,46	SINAPI-09/18
C	88239		AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,2000000	R\$ 19,96	R\$ 11,57	R\$ 32,34	R\$ 43,91	SINAPI-09/18
C	88261		CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,8000000	R\$ 20,86	R\$ 9,47	R\$ 28,08	R\$ 37,55	SINAPI-09/18
C	88309		PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,6400000	R\$ 24,03	R\$ 3,37	R\$ 12,01	R\$ 15,38	SINAPI-09/18
C	88627		ARGAMASSA TRAÇO 1:0,5:4,5 (CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA) PARA ASSENTAMENTO DE ALVENARIA, PREPARO MANUAL. AF_08/2014	M3	0,0032000	R\$ 396,53	R\$ 0,90	R\$ 0,37	R\$ 1,27	SINAPI-09/18
I	194		BATENTE/ PORTAL/ ADUELA/ MARCO MACICO, E= *3* CM, L= *7* CM, *60 CM A 120* CM X *210* CM, EM PINUS/ TAUARI/ VIOLA OU EQUIVALENTE DA REGIAO (NAO INCLUI ALIZARES)	JG	0,5900000	R\$ 62,26	R\$ 36,73	-	R\$ 36,73	SINAPI-09/18
I	2433		DOBRADICA EM AÇO/FERRO, 3" X 2 1/2", E= 1,2 A 1,8 MM, SEM ANEL, CROMADO OU ZINCADO, TAMPA CHATA, COM PARAFUSOS	UN	2,0000000	R\$ 11,43	R\$ 22,86	-	R\$ 22,86	SINAPI-09/18
I	4350		BUCHA DE NYLON, DIÂMETRO DO FURO 8 MM, COMPRIMENTO 40 MM, COM PARAFUSO DE ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA, FENDA SIMPLES, 4,8 X 50 MM	UN	4,0000000	R\$ 0,33	R\$ 1,32	-	R\$ 1,32	SINAPI-09/18
C	91305		FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTA DE BANHEIRO, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO POPULAR, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	UN	1,0000000	R\$ 52,68	R\$ 35,56	R\$ 17,12	R\$ 52,68	SINAPI-09/18
I	11131		CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA DE PINUS, VIOLA OU EQUIVALENTE, DE *2,2 X 1,6* M, E = 20 MM	M2	1,0000000	R\$ 36,17	R\$ 36,17	-	R\$ 36,17	SINAPI-09/18
AUX023	CÓD. SINAPI	CÓD. AUX.	BEBEDOURO AÇO INOX TIPO COLUNA CONJUGADO ADULTO/INFANTIL- FORNEC. E INST.	CJ			R\$ 942,20	R\$ 6,51	R\$ 948,71	
I		COT001	BEBEDOURO DE COLUNA EM AÇO INOX CONJUGADO	UN	1,0000000	R\$ 940,00	R\$ 940,00	-	R\$ 940,00	COTAÇÃO
C	88316		SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2500000	R\$ 18,51	R\$ 1,31	R\$ 3,32	R\$ 4,63	SINAPI-09/18
C	88267		ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1700000	R\$ 23,98	R\$ 0,89	R\$ 3,19	R\$ 4,08	SINAPI-09/18
AUX025	CÓD. SINAPI	CÓD. AUX.	TORNEIRA DE MESA COM ACIONAMENTO AUTOMÁTICO TEMPORIZADA P/LAVATÓRIO	UN			R\$ 131,41	R\$ 39,01	R\$ 170,42	
I	3146		FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C)	UN	0,0940000	R\$ 2,91	R\$ 0,27	-	R\$ 0,27	SINAPI-09/18
I	36796		TORNEIRA CROMADA DE MESA PARA LAVATORIO TEMPORIZADA PRESSAO BICA BAIXA	UN	1,0000000	R\$ 118,30	R\$ 118,30	-	R\$ 118,30	SINAPI-09/18
C	88267		ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,2200000	R\$ 23,98	R\$ 6,42	R\$ 22,84	R\$ 29,26	SINAPI-09/18
C	88248		AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,2200000	R\$ 18,52	R\$ 6,42	R\$ 16,17	R\$ 22,59	SINAPI-09/18
AUX026	CÓD. SINAPI	CÓD. AUX.	CAIXA SIFONADA EM PVC BRANCO 100X150X50 CM COM GRELHA REDONDA BRANCA E PORTA GRELHA	UN			R\$ 20,95	R\$ 15,99	36,94	
I		COT003	CAIXA SIFONADA EM PVC BRANCO 100X150X50 MONTADA C/ GRELHA REDONDA E PORTA GRELHA	UN	1,0000000	15,56	R\$ 15,56	-	R\$ 15,56	COTAÇÃO
I	122		ADESIVO PLÁSTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR	UN	0,0030000	R\$ 44,08	R\$ 0,13	-	R\$ 0,13	SINAPI-09/18
C	88267		ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,5000000	R\$ 23,98	R\$ 2,63	R\$ 9,36	R\$ 11,99	SINAPI-09/18
C	88316		SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,5000000	R\$ 18,51	R\$ 2,63	R\$ 6,63	R\$ 9,26	SINAPI-09/18

AUX027	CÓD. SINAPI	CÓD. AUX.	CAIXA DE INSPEÇÃO 60X60CM, PROFUNDIDADE=60CM, TAMPA EM CONCRETO ARMADO , EM ALVENARIA TIJOLO FURADO 10CM, REVESTIDA COM CHAPISCO E EMBOÇO, SOBRE BASE DE LASTRO DE CONCRETO E=20CM, INCL. ESCAVAÇÃO	UN				R\$ 99,76	R\$ 140,60	R\$ 240,36	
C	93358		ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016	M3	0,544000	R\$ 73,22	R\$ 11,25	R\$ 28,58	R\$ 39,83	SINAPI-09/18	
C	87495		ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014	M2	1,680000	R\$ 72,53	R\$ 48,37	R\$ 73,48	R\$ 121,85	SINAPI-09/18	
C	87904		CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	M2	1,440000	R\$ 7,95	R\$ 3,61	R\$ 7,84	R\$ 11,45	SINAPI-09/18	
C	87545		EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MENOR QUE 5M2, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	M2	1,440000	R\$ 20,74	R\$ 11,96	R\$ 17,91	R\$ 29,87	SINAPI-09/18	
C	95241		LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIER, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016	M2	0,720000	R\$ 21,44	R\$ 9,08	R\$ 6,36	R\$ 15,44	SINAPI-09/18	
C	6171		TAMPA DE CONCRETO ARMADO 60X60X5CM PARA CAIXA	UN	1,000000	R\$ 21,92	R\$ 15,49	R\$ 6,43	R\$ 21,92	SINAPI-09/18	
AUX030	CÓD. SINAPI	CÓD. AUX.	SIFÃO PLÁSTICO UNIVERSAL TIPO COPO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN			R\$ 15,89	R\$ 15,99	R\$ 31,88		
I	20262		SIFÃO PLÁSTICO EXTENSIVEL UNIVERSAL, TIPO COPO	UN	1,000000	R\$ 10,48	R\$ 10,48	R\$ -	R\$ 10,48	SINAPI-09/18	
C	88316		SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,500000	R\$ 18,51	R\$ 2,63	R\$ 6,63	R\$ 9,26	SINAPI-09/18	
C	88267		ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,500000	R\$ 23,98	R\$ 2,63	R\$ 9,36	R\$ 11,99	SINAPI-09/18	
I	3146		FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (LX C)	UN	0,050000	R\$ 2,91	R\$ 0,15	R\$ -	R\$ 0,15	SINAPI-09/18	
AUX033	CÓD. SINAPI	CÓD. AUX.	CURVA 45° LONGA PVC ESGOTO Ø100MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNEC. E INST.	UN			R\$ 15,89	R\$ 13,24	R\$ 42,50		
I	1965		CURVA PVC LONGA 45 GRAUS, 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	UN	1,000000	R\$ 22,09	R\$ 22,09	R\$ -	R\$ 22,09	SINAPI-09/18	
I	301		ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR 5688)	UN	1,000000	R\$ 1,33	R\$ 1,33	R\$ -	R\$ 1,33	SINAPI-09/18	
I	20078		PÁSTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXÕES COM JUNTA ELÁSTICA (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) (DE *400* G)	UN	0,092000	R\$ 16,14	R\$ 1,48	R\$ -	R\$ 1,48	SINAPI-09/18	
C	88267		ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,414000	R\$ 23,98	R\$ 2,18	R\$ 7,75	R\$ 9,93	SINAPI-09/18	
C	88248		AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,414000	R\$ 18,52	R\$ 2,18	R\$ 5,49	R\$ 7,67	SINAPI-09/18	
AUX034	CÓD. SINAPI	CÓD. AUX.	JUNÇÃO SIMPLES 100X50 MM EM PVC RÍGIDO C/ ANÉIS, PARA ESGOTO PRIMÁRIO, DIÂM =100 X 50MM	UN			R\$ 19,92	R\$ 14,71	R\$ 34,63		
C	88267		ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,460000	R\$ 23,98	R\$ 2,42	R\$ 8,61	R\$ 11,03	SINAPI-09/18	
C	88248		AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,460000	R\$ 18,52	R\$ 2,42	R\$ 6,10	R\$ 8,52	SINAPI-09/18	
I	20078		PÁSTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXÕES COM JUNTA ELÁSTICA (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) (DE *400* G)	UN	0,140000	R\$ 16,14	R\$ 2,26	R\$ -	R\$ 2,26	SINAPI-09/18	
I	296		ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL DN 50 MM (NBR 5688)	UN	1,000000	R\$ 0,75	R\$ 0,75	R\$ -	R\$ 0,75	SINAPI-09/18	
I	301		ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR 5688)	UN	1,000000	R\$ 1,33	R\$ 1,33	R\$ -	R\$ 1,33	SINAPI-09/18	
I	3659		JUNCAO SIMPLES, PVC, DN 100 X 50 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL	UN	1,000000	R\$ 10,74	R\$ 10,74	R\$ -	R\$ 10,74	SINAPI-09/18	
AUX039	CÓD. SINAPI	CÓD. AUX.	TERMINAL VENTILAÇÃO PVC ESGOTO Ø75MM, C/ JUNTA SOLD - FORNEC. E INST.	UN			R\$ 6,76	R\$ 3,58	R\$ 10,34		
C	88267		ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,112000	R\$ 23,98	R\$ 0,59	R\$ 2,10	R\$ 2,69	SINAPI-09/18	
C	88316		SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,112000	R\$ 18,51	R\$ 0,59	R\$ 1,48	R\$ 2,07	SINAPI-09/18	
I	122		ADESIVO PLÁSTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR	UN	0,009412	R\$ 44,08	R\$ 0,41	R\$ -	R\$ 0,41	SINAPI-09/18	
I	20083		SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	UN	0,011000	R\$ 38,28	R\$ 0,42	R\$ -	R\$ 0,42	SINAPI-09/18	
I	39320		TERMINAL DE VENTILACAO, 75 MM, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL	UN	1,000000	R\$ 4,75	R\$ 4,75	R\$ -	R\$ 4,75	SINAPI-09/18	
AUX040	CÓD. SINAPI	CÓD. AUX.	CAIXA DE PASSAGEM PARA ÁGUAS PLUVIAIS 0,60X0,60X0,60M EM ALVENARIA- TAMPA CA COM GRELHA 30X30, FUNDO CS - FORNEC. E EXEC.	UN			R\$ 164,15	R\$ 139,31	R\$ 303,46		
C	93358		ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016	M3	0,544000	R\$ 73,22	R\$ 11,25	R\$ 28,58	R\$ 39,83	SINAPI-09/18	
C	87495		ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014	M2	1,680000	R\$ 72,53	R\$ 48,37	R\$ 73,48	R\$ 121,85	SINAPI-09/18	
C	87904		CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	M2	1,440000	R\$ 7,95	R\$ 3,61	R\$ 7,84	R\$ 11,45	SINAPI-09/18	
C	87545		EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MENOR QUE 5M2, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	M2	1,440000	R\$ 20,74	R\$ 11,96	R\$ 17,91	R\$ 29,87	SINAPI-09/18	
C	95241		LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIER, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016	M2	0,720000	R\$ 21,44	R\$ 9,08	R\$ 6,36	R\$ 15,44	SINAPI-09/18	
C	6171		TAMPA DE CONCRETO ARMADO 60X60X5CM PARA CAIXA	UN	0,700000	R\$ 21,92	R\$ 10,84	R\$ 4,50	R\$ 15,34	SINAPI-09/18	
C	83623		GRELHA DE FERRO FUNDIDO PARA CANALETA LARG = 30CM, FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO	M	0,300000	R\$ 232,26	R\$ 69,04	R\$ 0,64	R\$ 69,68	SINAPI-09/18	
AUX050	CÓD. SINAPI	CÓD. AUX.	DEMOLIÇÃO MECANIZADA DE CONCRETO	M3			R\$ 69,62	R\$ 56,76	R\$ 126,38		
C	88316		SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,000000	R\$ 18,51	R\$ 10,52	R\$ 26,50	R\$ 37,02	SINAPI-09/18	
C	90972		COMPRESSOR DE AR REBOCAVEL, VAZÃO 250 PCM, PRESSAO DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR A DIESEL POTÊNCIA 81 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015	CHP	1,000000	R\$ 43,26	R\$ 43,26	R\$ -	R\$ 43,26	SINAPI-09/18	
C	5795		MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 28 KG, COM SILENCIADOR - CHP DIURNO. AF_07/2016	CHP	2,000000	R\$ 23,05	R\$ 15,84	R\$ 30,26	R\$ 46,10	SINAPI-09/18	
AUX052	CÓD. SINAPI	CÓD. AUX.	DEMOLIÇÃO DE MURO PALITEIRO EM CONCRETO ARMADO - H=1,80 À 2,00M	M			R\$ 10,52	R\$ 26,50	R\$ 37,02		
C	88316		SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,000000	R\$ 18,51	R\$ 10,52	R\$ 26,50	R\$ 37,02	SINAPI-09/18	
AUX054	CÓD. SINAPI	CÓD. AUX.	PLACA DE SINALIZAÇÃO FOTOLUMINESCENTE "SAÍDA" 24x12 CM FORN. E INST.	UN			R\$ 9,95	R\$ 2,65	R\$ 12,60		
I		COT007	PLACA DE SINALIZAÇÃO FOTOLUMINESCENTE "SAÍDA" 24x12 CM	UN	1,000000	R\$ 8,90	R\$ 8,90	R\$ -	R\$ 8,90	COTAÇÃO	
C	88316		SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,200000	R\$ 18,51	R\$ 1,05	R\$ 2,65	R\$ 3,70	SINAPI-09/18	
AUX061	CÓD. SINAPI	CÓD. AUX.	PLACA DE SINALIZAÇÃO - BOMBA DE INCÊNDIO OU PROIBIDO FUMAR OU PERIGO EXPLOSAO - FOTOLUMINESCENTE - EM PVC 1 MM 20X20 CM FORN. E INST.	UN			R\$ 10,65	R\$ 2,65	R\$ 13,30		
I		COT005	PLACA DE SINALIZAÇÃO FOTOLUMINESCENTE - ALARME OU BOMBA DE INCÊNDIO - EM PVC 1 MM 20X20 CM	UN	1,000000	R\$ 9,60	R\$ 9,60	R\$ -	R\$ 9,60	COTAÇÃO	
C	88316		SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,200000	R\$ 18,51	R\$ 1,05	R\$ 2,65	R\$ 3,70	SINAPI-09/18	

AUX063	CÓD. SINAPI	CÓD. AUX.	PLACA DE SINALIZAÇÃO - ROTA DE FUGA - FOTOLUMINESCENTE - 20CM X 7CM - POLIESTIRENO 1,0 MM DE ESPESSURA - AUTO-ADESIVA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN			R\$ 9,95	R\$ 2,65	R\$ 12,60	
I		COT006	PLACA DE SINALIZAÇÃO - ROTA DE FUGA - FOTOLUMINESCENTE - 20CM X 7CM - POLIESTIRENO 1,0 MM DE ESPESSURA - AUTO-ADESIVA	UN	1,000000	R\$ 8,90	R\$ 8,90	R\$ -	R\$ 8,90	COTAÇÃO
C	88316		SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,200000	R\$ 18,51	R\$ 1,05	R\$ 2,65	R\$ 3,70	SINAPI-09/18
AUX064	CÓD. SINAPI	CÓD. AUX.	PLACA DE SINALIZAÇÃO FOTOLUMINESCENTE PARAEXTINTOR DE INCÊNDIO 20X20 CM FORN. E INSTL.	UN			R\$ 10,65	R\$ 2,65	R\$ 13,30	
I		COT04	PLACA DE SINALIZAÇÃO FOTOLUMINESCENTE PARA EXTINTOR DE INCÊNDIO 20X20 CM	UN	1,000000	R\$ 9,60	R\$ 9,60	R\$ -	R\$ 9,60	COTAÇÃO
C	88316		SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,200000	R\$ 18,51	R\$ 1,05	R\$ 2,65	R\$ 3,70	SINAPI-09/18
AUX067	CÓD. SINAPI	CÓD. AUX.	PLACA DE SINALIZAÇÃO FOTOLUMINESCENTE COM MEDIDAS DE SEGURANÇA CONTRA INCENDIO 100X80 CM FORN. E INST.	UN			R\$ 127,88	R\$ 2,65	R\$ 130,53	
I		COT008	PLACA DE SINALIZAÇÃO FOTOLUMINESCENTE COM MEDIDAS DE SEGURANÇA CONTRA INCENDIO100X80 CM		1,000000	R\$ 126,83	R\$ 126,83	R\$ -	R\$ 126,83	COTAÇÃO
C	88316		SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,200000	R\$ 18,51	R\$ 1,05	R\$ 2,65	R\$ 3,70	SINAPI-09/18
AUX071	CÓD. SINAPI	CÓD. AUX.	DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 275 V, CORRENTE MAXIMA DE *20* KA (TIPO AC) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN			R\$ 73,97	R\$ 2,39	R\$ 76,36	
C	88266		ELETROTÉCNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,100000	R\$ 29,24	R\$ 0,53	R\$ 2,39	R\$ 2,92	SINAPI-09/18
I	39469		DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 275 V, CORRENTE MAXIMA DE *20* KA (TIPO AC)	UN	1,000000	R\$ 73,44	R\$ 73,44	R\$ -	R\$ 73,44	SINAPI-09/18
I		COT009	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 125A	UN	1,000000	R\$ 384,78	R\$ 384,78	R\$ -	R\$ 384,78	-
AUX074	CÓD. SINAPI	CÓD. AUX.	DISPOSITIVO DR, 2 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE 25 A, TIPO AC. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN			R\$ 91,33	R\$ 2,39	R\$ 93,72	
C	88266		ELETROTÉCNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,100000	R\$ 29,24	R\$ 0,53	R\$ 2,39	R\$ 2,92	SINAPI-09/18
I		COT010	DISPOSITIVO DR, 2 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE 25 A, TIPO AC	UN	1,000000	R\$ 90,80	R\$ 90,80	R\$ -	R\$ 90,80	-
AUX091	CÓD. SINAPI	CÓD. AUX.	CABO DE DADOS UTP 4P CATEGORIA 6, COR VERMELHA, 24AWG. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M			R\$ 6,11	R\$ 6,47	R\$ 12,58	
C		COT012	CABO DE DADOS UTP 4P CATEGORIA 6, COR VERMELHA, 24AWG.	M	1,000000	R\$ 4,01	R\$ 4,01	R\$ -	R\$ 4,01	-
C	88264		ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,200000	R\$ 24,27	R\$ 1,05	R\$ 3,80	R\$ 4,85	SINAPI-09/18
C	88247		AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,200000	R\$ 18,62	R\$ 1,05	R\$ 2,67	R\$ 3,72	SINAPI-09/18
AUX092	CÓD. SINAPI	CÓD. AUX.	TOMADA DUPLA RJ 45 CAT 5E FÊMEA COM PLACA. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN			R\$ 34,74	R\$ 11,20	R\$ 45,94	
C		COT013	TOMADA DUPLA RJ 45 CAT 5E FÊMEA COM PLACA.	UN	1,000000	R\$ 31,58	R\$ 31,58	R\$ -	R\$ 31,58	SINAPI-09/18
C	88266		ELETROTÉCNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,300000	R\$ 29,24	R\$ 1,58	R\$ 7,19	R\$ 8,77	SINAPI-09/18
C	88247		AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,300000	R\$ 18,62	R\$ 1,58	R\$ 4,01	R\$ 5,59	SINAPI-09/18
AUX108	CÓD. SINAPI	CÓD. AUX.	BARRA CHATA DE ALUMÍNIO 7/8" X 1/8", INCLUSIVE PARAFUSOS E CONEXÕES. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M			R\$ 16,39	R\$ 5,70	R\$ 22,09	
I	560		BARRA DE FERRO RETANGULAR, BARRA CHATA, 2" X 5/16" (L X E), 3,162 KG/M	M	1,000000	R\$ 14,57	R\$ 14,57	R\$ -	R\$ 14,57	SINAPI-09/18
I	11950		BUCHA DE NYLON SEM ÁBA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS	UN	2,000000	R\$ 0,12	R\$ 0,24	R\$ -	R\$ 0,24	SINAPI-09/18
C	88264		ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,300000	R\$ 24,27	R\$ 1,58	R\$ 5,70	R\$ 7,28	SINAPI-09/18
AUX110	CÓD. SINAPI	CÓD. AUX.	LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE ÁGUA E SANITÁRIO	UN			R\$ 1.600,06	R\$ 609,59	R\$ 2.209,65	
C	88248		AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	4,000000	R\$ 18,52	R\$ 21,04	R\$ 53,04	R\$ 74,08	SINAPI-09/18
C	88267		ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	8,000000	R\$ 23,98	R\$ 42,08	R\$ 149,76	R\$ 191,84	SINAPI-09/18
C	88316		SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	8,120000	R\$ 18,51	R\$ 42,71	R\$ 107,59	R\$ 150,30	SINAPI-09/18
C	88309		PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	8,000000	R\$ 24,03	R\$ 42,08	R\$ 150,16	R\$ 192,24	SINAPI-09/18
C	88262		CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	8,000000	R\$ 23,89	R\$ 42,08	R\$ 149,04	R\$ 191,12	SINAPI-09/18
I	34636		CAIXA D'AGUA EM POLIETILENO 1000 LITROS, COM TAMPA	UN	1,000000	R\$ 323,50	R\$ 323,50	R\$ -	R\$ 323,50	SINAPI-09/18
I	7258		TIJOLO CERAMICO MACICO *5 X 10 X 20* CM	UN	30,000000	R\$ 0,26	R\$ 7,80	R\$ -	R\$ 7,80	SINAPI-09/18
I	4400		CAIBRO DE MADEIRA NAO APARELHADA *6 X 8* CM, MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO	M	25,000000	R\$ 8,58	R\$ 214,50	R\$ -	R\$ 214,50	SINAPI-09/18
I	21009		TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 20 MM (3/4"), E = 2,25 MM, *1,3* KG/M (NBR 5580)	M	30,000000	R\$ 13,50	R\$ 405,00	R\$ -	R\$ 405,00	SINAPI-09/18
I	3992		TABUA DE MADEIRA APARELHADA *2,5 X 30* CM, MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO	M	8,000000	R\$ 18,25	R\$ 146,00	R\$ -	R\$ 146,00	SINAPI-09/18
I	10420		BACIA SANITARIA (VASO) CONVENCIONAL DE LOUCA BRANCA	UN	1,000000	R\$ 125,50	R\$ 125,50	R\$ -	R\$ 125,50	SINAPI-09/18
I	12769		HIDROMETRO UNIJATO, VAZAO MAXIMA DE 1,5 M3/H, DE 1/2"	UN	1,000000	R\$ 85,00	R\$ 85,00	R\$ -	R\$ 85,00	SINAPI-09/18
I	370		AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	M3	0,018900	R\$ 62,00	R\$ 1,17	R\$ -	R\$ 1,17	SINAPI-09/18
I	36365		TUBO COLETOR DE ESGOTO PVC, JEI, DN 100 MM (NBR 7362)	M	5,000000	R\$ 18,18	R\$ 90,90	R\$ -	R\$ 90,90	SINAPI-09/18
I	20247		PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13)	KG	1,000000	R\$ 10,70	R\$ 10,70	R\$ -	R\$ 10,70	SINAPI-09/18
AUX114	CÓD. SINAPI	CÓD. AUX.	LAJE PRÉ-FABRICADA TRELIÇADA PARA PISO OU COBERTURA, H=12 CM, ELEMENTO DE PREENCHIMENTO EM LAJOTA CERÂMICA H=8 CM, INCLUSIVE ESCORAMENTO EM MADEIRA, CAPA NÃO INCLUSA	M2			R\$ 73,27	R\$ 33,17	R\$ 106,44	
C	88309		PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,440000	R\$ 24,03	R\$ 2,31	R\$ 8,26	R\$ 10,57	SINAPI-09/18
C	88316		SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,880000	R\$ 18,51	R\$ 9,89	R\$ 24,91	R\$ 34,80	SINAPI-09/18
I	3745		LAJE PRE-MOLDADA CONVENCIONAL (LAJOTAS + VIGOTAS) PARA FORRO, UNIDIRECIONAL, SOBRECARGA 100 KG/M2, VAO ATE 5,00 M (SEM COLOCACAO)	M2	1,000000	R\$ 36,02	R\$ 36,02	R\$ -	R\$ 36,02	SINAPI-09/18
I	4430		CAIBRO DE MADEIRA NAO APARELHADA *5 X 6* CM, MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO	M	1,710000	R\$ 6,80	R\$ 11,63	R\$ -	R\$ 11,63	SINAPI-09/18
I	3992		TABUA DE MADEIRA APARELHADA *2,5 X 30* CM, MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO	M	0,560000	R\$ 18,25	R\$ 10,22	R\$ -	R\$ 10,22	SINAPI-09/18
I	5075		PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10)	KG	0,030000	R\$ 9,66	R\$ 0,29	R\$ -	R\$ 0,29	SINAPI-09/18
I	4415		SARRAFO DE MADEIRA NAO APARELHADA 2,5 X 5 CM, MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO	M	0,970000	R\$ 3,00	R\$ 2,91	R\$ -	R\$ 2,91	SINAPI-09/18

AUX127	CÓD. SINAPI	CÓD. AUX.	JANELA DE ALUMÍNIO BASCULANTE, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA INCLUSO VIDROS	M2				R\$ 363,99	R\$ 118,67	R\$ 482,66	
C	88309		PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	4,580000	R\$ 24,03	R\$ 24,03	R\$ 24,09	R\$ 85,97	R\$ 110,06	SINAPI-09/18
C	88316		SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,290000	R\$ 18,51	R\$ 12,05	R\$ 30,34	R\$ 42,39		SINAPI-09/18
C	88629		ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA MÉDIA), PREPARO MANUAL. AF_08/2014	M3	0,021000	R\$ 426,93	R\$ 6,61	R\$ 2,36	R\$ 8,97		SINAPI-09/18
I	34377		JANELA BASCULANTE EM ALUMÍNIO, 80 X 60 CM (A X L), ACABAMENTO ACET OU BRILHANTE, BATENTE/REQUADRO DE 3 A 14 CM, COM VIDRO, SEM GUARNICAO/ALIZAR	UN	2,080000	R\$ 154,44	R\$ 321,24	R\$ -	R\$ 321,24		SINAPI-09/18
AUX133	CÓD. SINAPI	CÓD. AUX.	FORN. E INST. DE BARRA ANTI-PÂNICO C/80 CM EM ESQUADRIA DE ABRIR	UN				R\$ 123,68	R\$ 10,39	R\$ 134,07	
C	88309		PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,200000	R\$ 24,03	R\$ 1,05	R\$ 3,76	R\$ 4,81		SINAPI-09/18
C	88316		SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,500000	R\$ 18,51	R\$ 2,63	R\$ 6,63	R\$ 9,26		SINAPI-09/18
I	36081		BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80CM, DIAMETRO MINIMO 3 CM	UN	1,000000	R\$ 120,00	R\$ 120,00	R\$ -	R\$ 120,00		SINAPI-09/18
AUX134	CÓD. SINAPI	CÓD. AUX.	CURVA 45° LONGA PVC ESGOTO Ø 40MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNEC. E INST.	UN				R\$ 6,62	R\$ 8,25	R\$ 14,87	
I	1967		CURVA PVC LONGA 90 GRAUS, 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	UN	1,000000	R\$ 2,55	R\$ 2,55	R\$ -	R\$ 2,55		SINAPI-09/18
I	295		ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL DN 40 MM (NBR 5688)	UN	1,000000	R\$ 0,72	R\$ 0,72	R\$ -	R\$ 0,72		SINAPI-09/18
I	20078		PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) (DE *400* G)	UN	0,040000	R\$ 16,14	R\$ 0,65	R\$ -	R\$ 0,65		SINAPI-09/18
C	88267		ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2576000	R\$ 23,98	R\$ 1,35	R\$ 4,83	R\$ 6,18		SINAPI-09/18
C	88248		AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2576000	R\$ 18,52	R\$ 1,35	R\$ 3,42	R\$ 4,77		SINAPI-09/18
AUX135	CÓD. SINAPI	CÓD. AUX.	TE SANITÁRIO PVC ESGOTO Ø100X 75MM, C/ JUNTA SOLD - FORNEC. E INST.	UN				R\$ 21,31	R\$ 15,10	R\$ 36,41	
I	11656		TE SANITÁRIO, PVC, DN 100 X 75 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL	UN	1,000000	R\$ 9,88	R\$ 9,88	R\$ -	R\$ 9,88		SINAPI-09/18
I	122		ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR	UN	0,0676471	R\$ 44,08	R\$ 2,98	R\$ -	R\$ 2,98		SINAPI-09/18
I	20083		SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	UN	0,0911000	R\$ 38,28	R\$ 3,49	R\$ -	R\$ 3,49		SINAPI-09/18
C	88267		ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,4720000	R\$ 23,98	R\$ 2,48	R\$ 8,84	R\$ 11,32		SINAPI-09/18
C	88248		AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,4720000	R\$ 18,52	R\$ 2,48	R\$ 6,26	R\$ 8,74		SINAPI-09/18
AUX153	CÓD. SINAPI	CÓD. AUX.	PAREDE EM CONCRETO ARMADO C/ TELA Q196 20 MPA MEC. C/ FORMA CHAP. RESINADA 12MM, INCL. LANÇ. E VIBR. - FORNEC. E EXEC.	M3				R\$ 575,18	R\$ 452,81	R\$ 1.027,99	
C	92414		MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MENOR OU IGUAL A 0,25 M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015	M2	5,000000	R\$ 95,73	R\$ 227,71	R\$ 250,94	R\$ 478,65		SINAPI-09/18
C	94964		CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	M3	1,000000	R\$ 295,14	R\$ 239,70	R\$ 55,44	R\$ 295,14		SINAPI-09/18
C	92873		LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015	M3	1,000000	R\$ 192,07	R\$ 49,37	R\$ 142,70	R\$ 192,07		SINAPI-09/18
C	88245		ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,200000	R\$ 23,89	R\$ 1,05	R\$ 3,73	R\$ 4,78		SINAPI-09/18
I	7156		TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-196, (3,11 KG/M2), DIAMETRO DO FIO = 5,0 MM, LARGURA = 2,45 M, ESPACAMENTO DA MALHA = 10 X 10 CM	M2	3,110000	R\$ 18,44	R\$ 57,35	R\$ -	R\$ 57,35		SINAPI-09/18