

			COMPOSIÇÕES AUXILIARES	UNIDADE MEDIDA	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL			REFERÊNCIA COMPOSIÇÃO
COMPOSIÇÕES AUXILIARES			DESCRIÇÃO				MAT/EQ/OUTR.	MÃO DE OBRA	TOTAL	
<b>AUX003</b>	<b>CÓD. SINAPI</b>	<b>CÓD. AUX.</b>	<b>BUCHA DE REDUÇÃO DE PVC, SOLDÁVEL, LONGA, ÁGUA FRIA 75X50MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO</b>	<b>UN</b>			<b>R\$ 10,23</b>	<b>R\$ 4,47</b>	<b>R\$ 14,70</b>	
C	88267		ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1400000	R\$ 23,98	R\$ 0,74	R\$ 2,62	R\$ 3,36	SINAPI-09/18
C	88316		SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1400000	R\$ 18,51	R\$ 0,74	R\$ 1,85	R\$ 2,59	SINAPI-09/18
I	122		ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR	UN	0,0118000	R\$ 44,08	R\$ 0,52	R\$ -	R\$ 0,52	SINAPI-09/18
I	821		BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, LONGA, COM 75 X 50 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	UN	1,0000000	R\$ 7,81	R\$ 7,81	R\$ -	R\$ 7,81	SINAPI-09/18
I	20083		SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	UN	0,0110000	R\$ 38,28	R\$ 0,42	R\$ -	R\$ 0,42	SINAPI-09/18
<b>AUX006</b>	<b>CÓD. SINAPI</b>	<b>CÓD. AUX.</b>	<b>BUCHA DE REDUÇÃO DE PVC, SOLDÁVEL, LONGA, ÁGUA FRIA 50X25MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO</b>	<b>UN</b>			<b>R\$ 4,77</b>	<b>R\$ 4,47</b>	<b>R\$ 9,24</b>	
C	88267		ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1400000	R\$ 23,98	R\$ 0,74	R\$ 2,62	R\$ 3,36	SINAPI-09/18
C	88316		SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1400000	R\$ 18,51	R\$ 0,74	R\$ 1,85	R\$ 2,59	SINAPI-09/18
I	122		ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR	UN	0,0118000	R\$ 44,08	R\$ 0,52	R\$ -	R\$ 0,52	SINAPI-09/18
I	813		BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, LONGA, COM 50 X 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	UN	1,0000000	R\$ 2,35	R\$ 2,35	R\$ -	R\$ 2,35	SINAPI-09/18
I	20083		SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	UN	0,0110000	R\$ 38,28	R\$ 0,42	R\$ -	R\$ 0,42	SINAPI-09/18
<b>AUX010</b>	<b>CÓD. SINAPI</b>	<b>CÓD. AUX.</b>	<b>TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014</b>	<b>M</b>			<b>R\$ 31,27</b>	<b>R\$ 23,67</b>	<b>R\$ 54,94</b>	
I	122		ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR	UN	0,0285000	R\$ 44,08	R\$ 1,26	R\$ -	R\$ 1,26	SINAPI-09/18
I	20065		TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 150 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688)	M	1,0500000	R\$ 18,55	R\$ 19,48	R\$ -	R\$ 19,48	SINAPI-09/18
I	20083		SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	UN	0,0610000	R\$ 38,28	R\$ 2,34	R\$ -	R\$ 2,34	SINAPI-09/18
I	38383		LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	UN	0,2500000	R\$ 1,63	R\$ 0,41	R\$ -	R\$ 0,41	SINAPI-09/18
C	88248		AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,7400000	R\$ 18,52	R\$ 3,89	R\$ 9,81	R\$ 13,70	SINAPI-09/18
C	88267		ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,7400000	R\$ 23,98	R\$ 3,89	R\$ 13,86	R\$ 17,75	SINAPI-09/18
<b>AUX011</b>	<b>CÓD. SINAPI</b>	<b>CÓD. AUX.</b>	<b>SOLDA EM CORDÃO AÇO COMUM 3MMX3MM</b>	<b>M</b>			<b>R\$ 26,40</b>	<b>-R\$ 3,98</b>	<b>R\$ 22,42</b>	
C	88315		SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,8333000	R\$ 23,89	R\$ 23,89	-R\$ 3,98	R\$ 19,91	SINAPI-09/18
I	3348		LOCACAO DE GRUPO GERADOR ACIMA DE * 125 ATE 180* KVA, MOTOR DIESEL, REBOCAVEL, ACIONAMENTO MANUAL	H	0,0450000	R\$ 14,93	R\$ 0,67	R\$ -	R\$ 0,67	SINAPI-09/18
I	10999		ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 4,00 MM	KG	0,0750000	R\$ 24,59	R\$ 1,84	R\$ -	R\$ 1,84	SINAPI-09/18
<b>AUX012</b>	<b>CÓD. SINAPI</b>	<b>CÓD. AUX.</b>	<b>ABERTURA DE VENTILAÇÃO P/ CENTRAL DE GÁS, 0,50X0,45M - FORNEC. E INST.</b>	<b>UN</b>			<b>R\$ 41,54</b>	<b>R\$ 24,97</b>	<b>R\$ 66,51</b>	
I	567		CANTONEIRA FERRO GALVANIZADO DE ABAS IGUAIS, 1" X 1/8" (L X E), 1,20KG/M	M	1,9000000	R\$ 5,99	R\$ 11,38	R\$ -	R\$ 11,38	SINAPI-09/18
C		AUX011	SOLDA EM CORDÃO AÇO COMUM 3MMX3MM	M	1,9000000	R\$ 22,17	R\$ 20,88	R\$ 21,24	R\$ 42,12	SINAPI-09/18
I	40706		TELA DE ARAME GALV REVESTIDO EM PVC, QUADRANGULAR / LOSANGULAR, FIO 1,24 MM (18 BWG), BITOLA = *1,9* MM, MALHA 1,9 X 1,9 CM, H = 2 M	M2	0,2250000	R\$ 32,79	R\$ 7,38	R\$ -	R\$ 7,38	SINAPI-09/18
C	74064/2		FUNDO ANTICORROSIVO A BASE DE OXIDO DE FERRO (ZARCAO), UMA DEMAO	M2	0,2250000	R\$ 13,52	R\$ 1,16	R\$ 1,88	R\$ 3,04	SINAPI-09/18
C	88316		SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1400000	R\$ 18,51	R\$ 0,74	R\$ 1,85	R\$ 2,59	SINAPI-09/18
<b>AUX017</b>	<b>CÓD. SINAPI</b>	<b>CÓD. AUX.</b>	<b>PORTA DE MADEIRA PARA BANHEIRO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, REVESTIDA COM LAMINADO TEXTURIZADO, 60X165CM, INCLUSO MARCO E DOBRADIÇAS COM FECHADURA DE EMBUTIR</b>	<b>UN</b>			<b>R\$ 206,41</b>	<b>R\$ 72,43</b>	<b>R\$ 296,33</b>	
I	1341		CHAPA DE LAMINADO MELAMINICO, TEXTURIZADO, DE *1,25 X 3,08* M, E = 0,8 MM	M2	2,000000	R\$ 24,23	R\$ 48,46	R\$ -	R\$ 48,46	SINAPI-09/18
C	88239		AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,200000	R\$ 19,96	R\$ 11,57	R\$ 32,34	R\$ 43,91	SINAPI-09/18
C	88261		CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,800000	R\$ 20,86	R\$ 9,47	R\$ 28,08	R\$ 37,55	SINAPI-09/18
C	88309		PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,640000	R\$ 24,03	R\$ 3,37	R\$ 12,01	R\$ 15,38	SINAPI-09/18
C	88627		ARGAMASSA TRAÇO 1:0,5:4,5 (CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA) PARA ASSENTAMENTO DE ALVENARIA, PREPARO MANUAL. AF_08/2014	M3	0,003200	R\$ 396,53	R\$ 0,90	R\$ 0,37	R\$ 1,27	SINAPI-09/18
I	194		BATENTE/ PORTAL/ ADUELA/ MARCO MACICO, E= *3* CM, L= *7* CM, *60 CM A 120* CM X *210* CM, EM PINUS/ TAUARI/ VIROLA OU EQUIVALENTE DA REGIAO (NAO INCLUI ALIZARES)	JG	0,590000	R\$ 62,26	R\$ 36,73	R\$ -	R\$ 36,73	SINAPI-09/18
I	2433		DOBRADICA EM ACO/FERRO, 3" X 2 1/2", E= 1,2 A 1,8 MM, SEM ANEL, CROMADO OU ZINCADO, TAMPA CHATA, COM PARAFUSOS	UN	2,000000	R\$ 11,43	R\$ 22,86	R\$ -	R\$ 22,86	SINAPI-09/18
I	4350		BUCHA DE NYLON, DIAMETRO DO FURO 8 MM, COMPRIMENTO 40 MM, COM PARAFUSO DE ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA, FENDA SIMPLES, 4,8 X 50 MM	UN	4,000000	R\$ 0,33	R\$ 1,32	R\$ -	R\$ 1,32	SINAPI-09/18
C	91305		FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTA DE BANHEIRO, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO POPULAR, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	UN	1,000000	R\$ 52,68	R\$ 35,56	R\$ 17,12	R\$ 52,68	SINAPI-09/18
I	11131		CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA DE PINUS, VIROLA OU EQUIVALENTE, DE *2,2 X 1,6* M, E = 20 MM	M2	1,000000	R\$ 36,17	R\$ 36,17	R\$ -	R\$ 36,17	SINAPI-09/18
<b>AUX023</b>	<b>CÓD. SINAPI</b>	<b>CÓD. AUX.</b>	<b>BEBEDOURO AÇO INOX TIPO COLUNA CONJUGADO - FORNEC. E INST.</b>	<b>CJ</b>			<b>R\$ 942,20</b>	<b>R\$ 6,51</b>	<b>R\$ 948,71</b>	
I		COT001	BEBEDOURO DE COLUNA EM AÇO INOX CONJUGADO	UN	1,0000000	R\$ 940,00	940,00	R\$ -	R\$ 940,00	COTAÇÃO
C	88316		SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2500000	R\$ 18,51	R\$ 1,31	R\$ 3,32	R\$ 4,63	SINAPI-09/18
C	88267		ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1700000	R\$ 23,98	R\$ 0,89	R\$ 3,19	R\$ 4,08	SINAPI-09/18

AUX025	CÓD. SINAPI	CÓD. AUX.	TORNEIRA DE MESA COM ACIONAMENTO AUTOMÁTICO TEMPORIZADA P/LAVATÓRIO	UN			R\$ 131,41	R\$ 39,01	R\$ 170,42	
I	3146		FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C)	UN	0,0940000	R\$ 2,91	R\$ 0,27	R\$ -	R\$ 0,27	SINAPI-09/18
I	36796		TORNEIRA CROMADA DE MESA PARA LAVATORIO TEMPORIZADA PRESSAO BICA BAIXA	UN	1,0000000	R\$ 118,30	R\$ 118,30	R\$ -	R\$ 118,30	SINAPI-09/18
C	88267		ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,2200000	R\$ 23,98	R\$ 6,42	R\$ 22,84	R\$ 29,26	SINAPI-09/18
C	88248		AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,2200000	R\$ 18,52	R\$ 6,42	R\$ 16,17	R\$ 22,59	SINAPI-09/18
<b>AUX026</b>	<b>CÓD. SINAPI</b>	<b>CÓD. AUX.</b>	<b>CAIXA SIFONADA EM PVC BRANCO 100X150X50 CM COM GRELHA REDONDA BRANCA E PORTA GRELHA</b>	<b>UN</b>			<b>R\$ 20,95</b>	<b>R\$ 15,99</b>	<b>36,94</b>	
I		COT002	CAIXA SIFONADA EM PVC BRANCO 100X150X50 MONTADA C/ GRELHA REDONDA E PORTA GRELHA	UN	1,0000000	15,56	R\$ 15,56	R\$ -	R\$ 15,56	COTAÇÃO
I	122		ADESIVO PLÁSTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR	UN	0,0030000	R\$ 44,08	R\$ 0,13	R\$ -	R\$ 0,13	SINAPI-09/18
C	88267		ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,5000000	R\$ 23,98	R\$ 2,63	R\$ 9,36	R\$ 11,99	SINAPI-09/18
C	88316		SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,5000000	R\$ 18,51	R\$ 2,63	R\$ 6,63	R\$ 9,26	SINAPI-09/18
<b>AUX027</b>	<b>CÓD. SINAPI</b>	<b>CÓD. AUX.</b>	<b>CAIXA DE INSPEÇÃO 60X60CM, PROFUNDIDADE=60CM, TAMPAS EM CONCRETO ARMADO, EM ALVENARIA TIJOLO FURADO 10CM, REVESTIDA COM CHAPISCO E EMBOÇO, SOBRE BASE DE LASTRO DE CONCRETO E=20CM, INCL. ESCAVAÇÃO</b>	<b>UN</b>			<b>R\$ 99,76</b>	<b>R\$ 140,60</b>	<b>R\$ 240,36</b>	
C	93358		ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016	M3	0,544000	R\$ 73,22	R\$ 11,25	R\$ 28,58	R\$ 39,83	SINAPI-09/18
C	87495		ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014	M2	1,680000	R\$ 72,53	R\$ 48,37	R\$ 73,48	R\$ 121,85	SINAPI-09/18
C	87904		CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	M2	1,440000	R\$ 7,95	R\$ 3,61	R\$ 7,84	R\$ 11,45	SINAPI-09/18
C	87545		EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MENOR QUE 5M², ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	M2	1,440000	R\$ 20,74	R\$ 11,96	R\$ 17,91	R\$ 29,87	SINAPI-09/18
C	95241		LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIERES, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016	M2	0,720000	R\$ 21,44	R\$ 9,08	R\$ 6,36	R\$ 15,44	SINAPI-09/18
C	6171		TAMPA DE CONCRETO ARMADO 60X60X5CM PARA CAIXA	UN	1,000000	R\$ 21,92	R\$ 15,49	R\$ 6,43	R\$ 21,92	SINAPI-09/18
<b>AUX028</b>	<b>CÓD. SINAPI</b>	<b>CÓD. AUX.</b>	<b>CAIXA SIFONADA EM PVC BRANCO 150X150X50 CM COM GRELHA REDONDA BRANCA</b>	<b>UN</b>			<b>R\$ 37,51</b>	<b>R\$ 16,47</b>	<b>R\$ 53,98</b>	
I	11717		CAIXA SIFONADA PVC, 150 X 150 X 50 MM, COM GRELHA REDONDA BRANCA	UN	1,000000	R\$ 30,53	R\$ 30,53	R\$ -	R\$ 30,53	SINAPI-09/18
I	296		ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL DN 50 MM (NBR 5688)	UN	1,000000	R\$ 0,75	R\$ 0,75	R\$ -	R\$ 0,75	SINAPI-09/18
I	20078		PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXÕES COM JUNTA ELÁSTICA (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) ( DE *400* G)	UN	0,050000	R\$ 16,14	R\$ 0,81	R\$ -	R\$ 0,81	SINAPI-09/18
C	88267		ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,515200	R\$ 23,98	R\$ 2,71	R\$ 9,64	R\$ 12,35	SINAPI-09/18
C	88248		AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,515200	R\$ 18,52	R\$ 2,71	R\$ 6,83	R\$ 9,54	SINAPI-09/18
<b>AUX030</b>	<b>CÓD. SINAPI</b>	<b>CÓD. AUX.</b>	<b>SIFÃO PLÁSTICO UNIVERSAL TIPO COPO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO</b>	<b>UN</b>			<b>R\$ 15,89</b>	<b>R\$ 15,99</b>	<b>R\$ 31,88</b>	
I	20262		SIFÃO PLÁSTICO EXTENSIVEL UNIVERSAL, TIPO COPO	UN	1,000000	R\$ 10,48	R\$ 10,48	R\$ -	R\$ 10,48	SINAPI-09/18
C	88316		SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,500000	R\$ 18,51	R\$ 2,63	R\$ 6,63	R\$ 9,26	SINAPI-09/18
C	88267		ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,500000	R\$ 23,98	R\$ 2,63	R\$ 9,36	R\$ 11,99	SINAPI-09/18
I	3146		FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C)	UN	0,050000	R\$ 2,91	R\$ 0,15	R\$ -	R\$ 0,15	SINAPI-09/18
<b>AUX031</b>	<b>CÓD. SINAPI</b>	<b>CÓD. AUX.</b>	<b>CURVA 45° LONGA PVC ESGOTO Ø 50MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNEC. E INST.</b>	<b>UN</b>			<b>R\$ 9,69</b>	<b>R\$ 8,25</b>	<b>R\$ 17,94</b>	
I	10765		CURVA PVC LONGA 45G, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	UN	1,000000	R\$ 5,59	R\$ 5,59	R\$ -	R\$ 5,59	SINAPI-09/18
I	296		ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL DN 50 MM (NBR 5688)	UN	1,000000	R\$ 0,75	R\$ 0,75	R\$ -	R\$ 0,75	SINAPI-09/18
I	20078		PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXÕES COM JUNTA ELÁSTICA (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) ( DE *400* G)	UN	0,040000	R\$ 16,14	R\$ 0,65	R\$ -	R\$ 0,65	SINAPI-09/18
C	88267		ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,257600	R\$ 23,98	R\$ 1,35	R\$ 4,83	R\$ 6,18	SINAPI-09/18
C	88248		AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,257600	R\$ 18,52	R\$ 1,35	R\$ 3,42	R\$ 4,77	SINAPI-09/18
<b>AUX032</b>	<b>CÓD. SINAPI</b>	<b>CÓD. AUX.</b>	<b>CURVA 45° LONGA PVC ESGOTO Ø 75MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNEC. E INST.</b>	<b>UN</b>			<b>R\$ 20,89</b>	<b>R\$ 10,59</b>	<b>R\$ 31,48</b>	
I	10767		CURVA PVC LONGA 45G, DN 75 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	UN	1,000000	R\$ 15,38	R\$ 15,38	R\$ -	R\$ 15,38	SINAPI-09/18
I	297		ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL DN 75 MM (NBR 5688)	UN	1,000000	R\$ 1,06	R\$ 1,06	R\$ -	R\$ 1,06	SINAPI-09/18
I	20078		PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXÕES COM JUNTA ELÁSTICA (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) ( DE *400* G)	UN	0,060000	R\$ 16,14	R\$ 0,97	R\$ -	R\$ 0,97	SINAPI-09/18
C	88267		ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,331200	R\$ 23,98	R\$ 1,74	R\$ 6,20	R\$ 7,94	SINAPI-09/18
C	88248		AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,331200	R\$ 18,52	R\$ 1,74	R\$ 4,39	R\$ 6,13	SINAPI-09/18
<b>AUX033</b>	<b>CÓD. SINAPI</b>	<b>CÓD. AUX.</b>	<b>CURVA 45° LONGA PVC ESGOTO Ø100MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNEC. E INST.</b>	<b>UN</b>			<b>R\$ 29,26</b>	<b>R\$ 13,24</b>	<b>R\$ 42,50</b>	
I	1965		CURVA PVC LONGA 45 GRAUS, 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	UN	1,000000	R\$ 22,09	R\$ 22,09	R\$ -	R\$ 22,09	SINAPI-09/18
I	301		ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR 5688)	UN	1,000000	R\$ 1,33	R\$ 1,33	R\$ -	R\$ 1,33	SINAPI-09/18
I	20078		PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXÕES COM JUNTA ELÁSTICA (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) ( DE *400* G)	UN	0,092000	R\$ 16,14	R\$ 1,48	R\$ -	R\$ 1,48	SINAPI-09/18
C	88267		ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,414000	R\$ 23,98	R\$ 2,18	R\$ 7,75	R\$ 9,93	SINAPI-09/18
C	88248		AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,414000	R\$ 18,52	R\$ 2,18	R\$ 5,49	R\$ 7,67	SINAPI-09/18
<b>AUX036</b>	<b>CÓD. SINAPI</b>	<b>CÓD. AUX.</b>	<b>TE SANITÁRIO PVC ESGOTO Ø100X 50MM, C/ JUNTA SOLD - FORNEC. E INST.</b>	<b>UN</b>			<b>R\$ 21,03</b>	<b>R\$ 15,10</b>	<b>R\$ 36,13</b>	
I	11655		TE SANITARIO, PVC, DN 100 X 50 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL	UN	1,000000	R\$ 9,60	R\$ 9,60	R\$ -	R\$ 9,60	SINAPI-09/18
I	122		ADESIVO PLÁSTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR	UN	0,0676471	R\$ 44,08	R\$ 2,98	R\$ -	R\$ 2,98	SINAPI-09/18
I	20083		SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	UN	0,0911000	R\$ 38,28	R\$ 3,49	R\$ -	R\$ 3,49	SINAPI-09/18
C	88267		ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,4720000	R\$ 23,98	R\$ 2,48	R\$ 8,84	R\$ 11,32	SINAPI-09/18
C	88248		AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,4720000	R\$ 18,52	R\$ 2,48	R\$ 6,26	R\$ 8,74	SINAPI-09/18

<b>AUX038</b>	<b>CÓD. SINAPI</b>	<b>CÓD. AUX.</b>	<b>TERMINAL VENTILAÇÃO PVC ESGOTO Ø50MM, C/ JUNTA SOLD - FORNEC. E INST.</b>	<b>UN</b>				<b>R\$ 5,97</b>	<b>R\$ 3,58</b>	<b>R\$ 9,55</b>	
I	39319		TERMINAL DE VENTILACAO, 50 MM, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL	UN	1,0000000	R\$ 3,98	R\$ 3,98	R\$ -	R\$ 3,98	SINAPI-09/18	
I	122		ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR	UN	0,0088235	R\$ 44,08	R\$ 0,39	R\$ -	R\$ 0,39	SINAPI-09/18	
I	20083		SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	UN	0,0111000	R\$ 38,28	R\$ 0,42	R\$ -	R\$ 0,42	SINAPI-09/18	
C	88267		ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1120000	R\$ 23,98	R\$ 0,59	R\$ 2,10	R\$ 2,69	SINAPI-09/18	
C	88248		AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1120000	R\$ 18,52	R\$ 0,59	R\$ 1,48	R\$ 2,07	SINAPI-09/18	
<b>AUX040</b>	<b>CÓD. SINAPI</b>	<b>CÓD. AUX.</b>	<b>CAIXA DE PASSAGEM PARA ÁGUAS PLUVIAIS 0,60X0,60X0,60M EM ALVENARIA- TAMPA CA COM GRELHA 30X30, FUNDO CS - FORNEC. E EXEC.</b>	<b>UN</b>				<b>R\$ 164,15</b>	<b>R\$ 139,31</b>	<b>R\$ 303,46</b>	
C	93358		ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF. 03/2016	M3	0,5440000	R\$ 73,22	R\$ 11,25	R\$ 28,58	R\$ 39,83	SINAPI-09/18	
C	87495		ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF. 06/2014	M2	1,6800000	R\$ 72,53	R\$ 48,37	R\$ 73,48	R\$ 121,85	SINAPI-09/18	
C	87904		CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF. 06/2014	M2	1,4400000	R\$ 7,95	R\$ 3,61	R\$ 7,84	R\$ 11,45	SINAPI-09/18	
C	87545		EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MENOR QUE 5M2, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF. 06/2014	M2	1,4400000	R\$ 20,74	R\$ 11,96	R\$ 17,91	R\$ 29,87	SINAPI-09/18	
C	95241		LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF. 07/2016	M2	0,7200000	R\$ 21,44	R\$ 9,08	R\$ 6,36	R\$ 15,44	SINAPI-09/18	
C	6171		TAMPA DE CONCRETO ARMADO 60X60X5CM PARA CAIXA	UN	0,7000000	R\$ 21,92	R\$ 10,84	R\$ 4,50	R\$ 15,34	SINAPI-09/18	
C	83623		GRELHA DE FERRO FUNDIDO PARA CANALETA LARG = 30CM, FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO	M	0,3000000	R\$ 232,26	R\$ 69,04	R\$ 0,64	R\$ 69,68	SINAPI-09/18	
<b>AUX050</b>	<b>CÓD. SINAPI</b>	<b>CÓD. AUX.</b>	<b>DEMOLIÇÃO MECANIZADA DE CONCRETO</b>	<b>M3</b>				<b>R\$ 69,62</b>	<b>R\$ 56,76</b>	<b>R\$ 126,38</b>	
C	88316		SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,0000000	R\$ 18,51	R\$ 10,52	R\$ 26,50	R\$ 37,02	SINAPI-09/18	
C	90972		COMPRESSOR DE AR REBOCAVEL, VAZÃO 250 PCM, PRESSAO DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR A DIESEL POTÊNCIA 81 CV - CHP DIURNO. AF. 06/2015	CHP	1,0000000	R\$ 43,26	R\$ 43,26	R\$ -	R\$ 43,26	SINAPI-09/18	
C	5795		MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 28 KG, COM SILENCIADOR - CHP DIURNO. AF. 07/2016	CHP	2,0000000	R\$ 23,05	R\$ 15,84	R\$ 30,26	R\$ 46,10	SINAPI-09/18	
<b>AUX053</b>	<b>CÓD. SINAPI</b>	<b>CÓD. AUX.</b>	<b>GRADE PANTOGRÁFICA DE FERRO INC. FORN. PINTURA E INTALAÇÃO</b>	<b>M2</b>				<b>R\$ 295,32</b>	<b>R\$ 74,68</b>	<b>R\$ 370,00</b>	
C		COT003	GRADE PANTOGRÁFICA DE FERRO INC. FORN. PINTURA E INTALAÇÃO		1,0000000	R\$ 370,00	R\$ 295,32	R\$ 74,68	R\$ 370,00	COTAÇÃO	
<b>AUX054</b>	<b>CÓD. SINAPI</b>	<b>CÓD. AUX.</b>	<b>PLACA DE SINALIZAÇÃO FOTOLUMINESCENTE "SAÍDA" 24x12 CM FORN. E INST.</b>	<b>UN</b>				<b>R\$ 9,95</b>	<b>R\$ 2,65</b>	<b>R\$ 12,60</b>	
I		COT007	PLACA DE SINALIZAÇÃO FOTOLUMINESCENTE "SAÍDA" 24x12 CM	UN	1,0000000	R\$ 8,90	R\$ 8,90	R\$ -	R\$ 8,90	COTAÇÃO	
C	88316		SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2000000	R\$ 18,51	R\$ 1,05	R\$ 2,65	R\$ 3,70	SINAPI-09/18	
<b>AUX061</b>	<b>CÓD. SINAPI</b>	<b>CÓD. AUX.</b>	<b>PLACA DE SINALIZAÇÃO - BOMBA DE INCÊNDIO OU PROIBIDO FUMAR OU PERIGO EXPLOÇÃO - FOTOLUMINESCENTE - EM PVC 1 MM 20X20 CM FORN. E INST.</b>	<b>UN</b>				<b>R\$ 10,65</b>	<b>R\$ 2,65</b>	<b>R\$ 13,30</b>	
I		COT005	PLACA DE SINALIZAÇÃO FOTOLUMINESCENTE - ALARME OU BOMBA DE INCÊNDIO - EM PVC 1 MM 20X20 CM	UN	1,0000000	R\$ 9,60	R\$ 9,60	R\$ -	R\$ 9,60	COTAÇÃO	
C	88316		SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2000000	R\$ 18,51	R\$ 1,05	R\$ 2,65	R\$ 3,70	SINAPI-09/18	
<b>AUX063</b>	<b>CÓD. SINAPI</b>	<b>CÓD. AUX.</b>	<b>PLACA DE SINALIZAÇÃO - ROTA DE FUGA - FOTOLUMINESCENTE - 20CM X 7CM - POLIESTIRENO 1,0 MM DE ESPESSURA - AUTO-ADESIVA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO</b>	<b>UN</b>				<b>R\$ 9,95</b>	<b>R\$ 2,65</b>	<b>R\$ 12,60</b>	
I		COT006	PLACA DE SINALIZAÇÃO - ROTA DE FUGA - FOTOLUMINESCENTE - 20CM X 7CM - POLIESTIRENO 1,0 MM DE ESPESSURA - AUTO-ADESIVA	UN	1,0000000	R\$ 8,90	R\$ 8,90	R\$ -	R\$ 8,90	COTAÇÃO	
C	88316		SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2000000	R\$ 18,51	R\$ 1,05	R\$ 2,65	R\$ 3,70	SINAPI-09/18	
<b>AUX064</b>	<b>CÓD. SINAPI</b>	<b>CÓD. AUX.</b>	<b>PLACA DE SINALIZAÇÃO FOTOLUMINESCENTE PARAEXTINTOR DE INCÊNDIO 20X20 CM FORN. E INSTL.</b>	<b>UN</b>				<b>R\$ 10,65</b>	<b>R\$ 2,65</b>	<b>R\$ 13,30</b>	
I		COT004	PLACA DE SINALIZAÇÃO FOTOLUMINESCENTE PARA EXTINTOR DE INCÊNDIO 20X20 CM	UN	1,0000000	R\$ 9,60	R\$ 9,60	R\$ -	R\$ 9,60	COTAÇÃO	
C	88316		SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2000000	R\$ 18,51	R\$ 1,05	R\$ 2,65	R\$ 3,70	SINAPI-09/18	
<b>AUX067</b>	<b>CÓD. SINAPI</b>	<b>CÓD. AUX.</b>	<b>PLACA DE SINALIZAÇÃO FOTOLUMINESCENTE COM MEDIDAS DE SEGURANÇA CONTRA INCENDIO 100X80 CM FORN. E INST.</b>	<b>UN</b>				<b>R\$ 127,88</b>	<b>R\$ 2,65</b>	<b>R\$ 130,53</b>	
I		COT008	PLACA DE SINALIZAÇÃO FOTOLUMINESCENTE COM MEDIDAS DE SEGURANÇA CONTRA INCENDIO100X80 CM	UN	1,0000000	R\$ 126,83	R\$ 126,83	R\$ -	R\$ 126,83	COTAÇÃO	
C	88316		SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2000000	R\$ 18,51	R\$ 1,05	R\$ 2,65	R\$ 3,70	SINAPI-09/18	
<b>AUX071</b>	<b>CÓD. SINAPI</b>	<b>CÓD. AUX.</b>	<b>DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 275 V, CORRENTE MAXIMA DE *20* KA (TIPO AC) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.</b>	<b>UN</b>				<b>R\$ 73,97</b>	<b>R\$ 2,39</b>	<b>R\$ 76,36</b>	
C	88266		ELETROTÉCNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1000000	R\$ 29,24	R\$ 0,53	R\$ 2,39	R\$ 2,92	SINAPI-09/18	
I	39469		DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 275 V, CORRENTE MAXIMA DE *20* KA (TIPO AC)	UN	1,0000000	R\$ 73,44	R\$ 73,44	R\$ -	R\$ 73,44	SINAPI-09/18	
<b>AUX074</b>	<b>CÓD. SINAPI</b>	<b>CÓD. AUX.</b>	<b>DISPOSITIVO DR, 2 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE 25 A, TIPO AC. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.</b>	<b>UN</b>				<b>R\$ 91,33</b>	<b>R\$ 2,39</b>	<b>R\$ 93,72</b>	
C	88266		ELETROTÉCNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1000000	R\$ 29,24	R\$ 0,53	R\$ 2,39	R\$ 2,92	SINAPI-09/18	
I		COT009	DISPOSITIVO DR, 2 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE 25 A, TIPO AC	UN	1,0000000	R\$ 90,80	R\$ 90,80	R\$ -	R\$ 90,80	-	
<b>AUX091</b>	<b>CÓD. SINAPI</b>	<b>CÓD. AUX.</b>	<b>CABO DE DADOS UTP 4P CATEGORIA 6, COR VERMELHA, 24AWG. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.</b>	<b>M</b>				<b>R\$ 6,11</b>	<b>R\$ 6,47</b>	<b>R\$ 12,58</b>	
C		COT010	CABO DE DADOS UTP 4P CATEGORIA 6, COR VERMELHA, 24AWG.	M	1,0000000	R\$ 4,01	R\$ 4,01	R\$ -	R\$ 4,01	-	
C	88264		ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2000000	R\$ 24,27	R\$ 1,05	R\$ 3,80	R\$ 4,85	SINAPI-09/18	
C	88247		AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2000000	R\$ 18,62	R\$ 1,05	R\$ 2,67	R\$ 3,72	SINAPI-09/18	
<b>AUX092</b>	<b>CÓD. SINAPI</b>	<b>CÓD. AUX.</b>	<b>TOMADA DUPLA RJ 45 CAT 5E FÊMEA COM PLACA. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.</b>	<b>UN</b>				<b>R\$ 34,74</b>	<b>R\$ 11,20</b>	<b>R\$ 45,94</b>	
C		COT011	TOMADA DUPLA RJ 45 CAT 5E FÊMEA COM PLACA.	UN	1,0000000	R\$ 31,58	R\$ 31,58	R\$ -	R\$ 31,58	SINAPI-09/18	
C	88266		ELETROTÉCNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3000000	R\$ 29,24	R\$ 1,58	R\$ 7,19	R\$ 8,77	SINAPI-09/18	
C	88247		AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3000000	R\$ 18,62	R\$ 1,58	R\$ 4,01	R\$ 5,59	SINAPI-09/18	
<b>AUX102</b>	<b>CÓD. SINAPI</b>	<b>CÓD. AUX.</b>	<b>VOICE PANEL - 1U 19" 30 PORTAS. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.</b>	<b>UN</b>				<b>R\$ 263,48</b>	<b>R\$ 71,94</b>	<b>R\$ 335,42</b>	
C	88266		ELETROTÉCNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	3,0000000	R\$ 29,24	R\$ 15,78	R\$ 71,94	R\$ 87,72	SINAPI-09/18	
I		COT012	VOICE PANEL - 1U 19" 30 PORTAS.	UN	1,0000000	247,70	R\$ 247,70	R\$ -	R\$ 247,70	-	
<b>AUX104</b>	<b>CÓD. SINAPI</b>	<b>CÓD. AUX.</b>	<b>PATCH CORD CABO UTP CAT 6E 1,5M. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.</b>	<b>UN</b>				<b>R\$ 26,63</b>	<b>R\$ 2,39</b>	<b>R\$ 29,02</b>	
C	88266		ELETROTÉCNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1000000	R\$ 29,24	R\$ 0,53	R\$ 2,39	R\$ 2,92	SINAPI-09/18	
I		COT013	PATCH CORD CABO UTP CAT 6E 1,5M.	UN	1,0000000	26,10	R\$ 26,10	R\$ -	R\$ 26,10	-	

<b>AUX108</b>	<b>CÓD. SINAPI</b>	<b>CÓD. AUX.</b>	<b>BARRA CHATA DE ALUMÍNIO 7/8" X 1/8", INCLUSIVE PARAFUSOS E CONEXÕES. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.</b>	<b>M</b>				<b>R\$ 16,39</b>	<b>R\$ 5,70</b>	<b>R\$ 22,09</b>	
I	560		BARRA DE FERRO RETANGULAR, BARRA CHATA, 2" X 5/16" (L X E), 3,162 KG/M	M	1,000000	R\$ 14,57	R\$ 14,57	R\$ -	R\$ 14,57		SINAPI-09/18
I	11950		BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS	UN	2,000000	R\$ 0,12	R\$ 0,24	R\$ -	R\$ 0,24		SINAPI-09/18
C	88264		ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,300000	R\$ 24,27	R\$ 1,58	R\$ 5,70	R\$ 7,28		SINAPI-09/18
<b>AUX110</b>	<b>CÓD. SINAPI</b>	<b>CÓD. AUX.</b>	<b>LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE ÁGUA E SANITÁRIO</b>	<b>UN</b>			<b>R\$ 1.600,06</b>	<b>R\$ 609,59</b>	<b>R\$ 2.209,65</b>		
C	88248		AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	4,000000	R\$ 18,52	R\$ 21,04	R\$ 53,04	R\$ 74,08		SINAPI-09/18
C	88267		ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	8,000000	R\$ 23,98	R\$ 42,08	R\$ 149,76	R\$ 191,84		SINAPI-09/18
C	88316		SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	8,120000	R\$ 18,51	R\$ 42,71	R\$ 107,59	R\$ 150,30		SINAPI-09/18
C	88309		PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	8,000000	R\$ 24,03	R\$ 42,08	R\$ 150,16	R\$ 192,24		SINAPI-09/18
C	88262		CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	8,000000	R\$ 23,89	R\$ 42,08	R\$ 149,04	R\$ 191,12		SINAPI-09/18
I	34636		CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO 1000 LITROS, COM TAMPA	UN	1,000000	R\$ 323,50	R\$ 323,50	R\$ -	R\$ 323,50		SINAPI-09/18
I	7258		TIJOLO CERAMICO MACICO *5 X 10 X 20* CM	UN	30,000000	R\$ 0,26	R\$ 7,80	R\$ -	R\$ 7,80		SINAPI-09/18
I	4400		CAIBRO DE MADEIRA NAO APARELHADA *6 X 8* CM, MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO	M	25,000000	R\$ 8,58	R\$ 214,50	R\$ -	R\$ 214,50		SINAPI-09/18
I	21009		TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 20 MM ( 3/4"), E = 2,25 MM, *1,3* KG/M (NBR 5580)	M	30,000000	R\$ 13,50	R\$ 405,00	R\$ -	R\$ 405,00		SINAPI-09/18
I	3992		TABUA DE MADEIRA APARELHADA *2,5 X 30* CM, MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO	M	8,000000	R\$ 18,25	R\$ 146,00	R\$ -	R\$ 146,00		SINAPI-09/18
I	10420		BACIA SANITARIA (VASO) CONVENCIONAL DE LOUCA BRANCA	UN	1,000000	R\$ 125,50	R\$ 125,50	R\$ -	R\$ 125,50		SINAPI-09/18
I	12769		HIDROMETRO UNIJATO, VAZAO MAXIMA DE 1,5 M3/H, DE 1/2"	UN	1,000000	R\$ 85,00	R\$ 85,00	R\$ -	R\$ 85,00		SINAPI-09/18
I	370		AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	M3	0,018900	R\$ 62,00	R\$ 1,17	R\$ -	R\$ 1,17		SINAPI-09/18
I	36365		TUBO COLETOR DE ESGOTO PVC, JEI, DN 100 MM (NBR 7362)	M	5,000000	R\$ 18,18	R\$ 90,90	R\$ -	R\$ 90,90		SINAPI-09/18
I	20247		PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13)	KG	1,000000	R\$ 10,70	R\$ 10,70	R\$ -	R\$ 10,70		SINAPI-09/18
<b>AUX114</b>	<b>CÓD. SINAPI</b>	<b>CÓD. AUX.</b>	<b>LAJE PRÉ-FABRICADA TRELIÇADA PARA PISO OU COBERTURA, H=12 CM, ELEMENTO DE PREENCHIMENTO EM LAJOTA CERÂMICA H=8 CM, INCLUSIVE ESCORAMENTO EM MADEIRA , CAPA NÃO INCLUSA</b>	<b>M2</b>			<b>R\$ 73,27</b>	<b>R\$ 33,17</b>	<b>R\$ 106,44</b>		
C	88309		PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,440000	R\$ 24,03	R\$ 2,31	R\$ 8,26	R\$ 10,57		SINAPI-09/18
C	88316		SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,880000	R\$ 18,51	R\$ 9,89	R\$ 24,91	R\$ 34,80		SINAPI-09/18
I	3745		LAJE PRE-MOLDADA CONVENCIONAL (LAJOTAS + VIGOTAS) PARA FORRO, UNIDIRECIONAL, SOBRECARGA 100 KG/M2, VAO ATE 5,00 M (SEM COLOCACAO)	M2	1,000000	R\$ 36,02	R\$ 36,02	R\$ -	R\$ 36,02		SINAPI-09/18
I	4430		CAIBRO DE MADEIRA NAO APARELHADA *5 X 6* CM, MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO	M	1,710000	R\$ 6,80	R\$ 11,63	R\$ -	R\$ 11,63		SINAPI-09/18
I	3992		TABUA DE MADEIRA APARELHADA *2,5 X 30* CM, MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO	M	0,560000	R\$ 18,25	R\$ 10,22	R\$ -	R\$ 10,22		SINAPI-09/18
I	5075		PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10)	KG	0,030000	R\$ 9,66	R\$ 0,29	R\$ -	R\$ 0,29		SINAPI-09/18
I	4415		SARRAFO DE MADEIRA NAO APARELHADA 2,5 X 5 CM, MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO	M	0,970000	R\$ 3,00	R\$ 2,91	R\$ -	R\$ 2,91		SINAPI-09/18
<b>AUX115</b>	<b>CÓD. SINAPI</b>	<b>CÓD. AUX.</b>	<b>ESTRUTURA DE MADEIRA ELEVADA PARA SUPORTE DE CAIXA D'ÁGUA 500 LITROS 1,50 X 1,50 M H:65CM</b>	<b>UN</b>			<b>R\$ 294,48</b>	<b>R\$ 66,77</b>	<b>R\$ 361,25</b>		
I	4400		CAIBRO DE MADEIRA NAO APARELHADA *6 X 8* CM, MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO	M	2,600000	R\$ 8,58	R\$ 22,31	R\$ -	R\$ 22,31		SINAPI-09/18
I	3992		TABUA DE MADEIRA APARELHADA *2,5 X 30* CM, MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO	M	7,500000	R\$ 18,25	R\$ 136,88	R\$ -	R\$ 136,88		SINAPI-09/18
I	6193		TABUA DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 20* CM, CEDRINHO OU EQUIVALENTE DA REGIAO	M	16,000000	R\$ 7,08	R\$ 113,28	R\$ -	R\$ 113,28		SINAPI-09/18
I	5061		PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10)	KG	0,030000	R\$ 9,50	R\$ 0,29	-R\$ 0,01	R\$ 0,28		SINAPI-09/18
C	88239		AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,000000	R\$ 19,96	R\$ 10,52	R\$ 29,40	R\$ 39,92		SINAPI-09/18
C	88262		CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,500000	R\$ 23,89	R\$ 7,89	R\$ 27,95	R\$ 35,84		SINAPI-09/18
C	91692		SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015	CHP	0,500000	R\$ 25,47	R\$ 3,31	R\$ 9,43	R\$ 12,74		SINAPI-09/18
<b>AUX116</b>	<b>CÓD. SINAPI</b>	<b>CÓD. AUX.</b>	<b>ESTRUTURA DE MADEIRA ELEVADA PARA SUPORTE DE CAIXA D'ÁGUA 500 LITROS 1,50 x 1,50 M H:120CM</b>	<b>UN</b>			<b>R\$ 330,37</b>	<b>R\$ 74,92</b>	<b>R\$ 405,29</b>		
I	4400		CAIBRO DE MADEIRA NAO APARELHADA *6 X 8* CM, MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO	M	4,800000	R\$ 8,58	R\$ 41,18	R\$ -	R\$ 41,18		SINAPI-09/18
I	3992		TABUA DE MADEIRA APARELHADA *2,5 X 30* CM, MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO	M	7,500000	R\$ 18,25	R\$ 136,88	R\$ -	R\$ 136,88		SINAPI-09/18
I	6193		TABUA DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 20* CM, CEDRINHO OU EQUIVALENTE DA REGIAO	M	18,000000	R\$ 7,08	R\$ 127,44	R\$ -	R\$ 127,44		SINAPI-09/18
I	5061		PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10)	KG	0,040000	R\$ 9,50	R\$ 0,38	R\$ -	R\$ 0,38		SINAPI-09/18
C	88239		AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,300000	R\$ 19,96	R\$ 12,10	R\$ 33,81	R\$ 45,91		SINAPI-09/18
C	88262		CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,600000	R\$ 23,89	R\$ 8,42	R\$ 29,80	R\$ 38,22		SINAPI-09/18
C	91692		SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015	CHP	0,600000	R\$ 25,47	R\$ 3,97	R\$ 11,31	R\$ 15,28		SINAPI-09/18
<b>AUX117</b>	<b>CÓD. SINAPI</b>	<b>CÓD. AUX.</b>	<b>JUNÇÃO SIMPLES 75x50 MM EM PVC RÍGIDO C/ ANÉIS, PARA ESGOTO PRIMÁRIO, DIÂM =100 X 50MM</b>	<b>UN</b>			<b>R\$ 17,16</b>	<b>R\$ 14,71</b>	<b>R\$ 31,87</b>		
S	88267		ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,460000	R\$ 23,98	R\$ 2,42	R\$ 8,61	R\$ 11,03		SINAPI-09/18
S	88248		AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,460000	R\$ 18,52	R\$ 2,42	R\$ 6,10	R\$ 8,52		SINAPI-09/18
I	20078		PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) ( DE *400* G)	UN	0,140000	R\$ 16,14	R\$ 2,26	R\$ -	R\$ 2,26		SINAPI-09/18
I	296		ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL DN 50 MM (NBR 5688)	UN	1,000000	R\$ 0,75	R\$ 0,75	R\$ -	R\$ 0,75		SINAPI-09/18
I	297		ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL DN 75 MM (NBR 5688)	UN	1,000000	R\$ 1,06	R\$ 1,06	R\$ -	R\$ 1,06		SINAPI-09/18
I	3661		JUNCAO SIMPLES, PVC, DN 75 X 50 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL	UN	1,000000	R\$ 8,25	R\$ 8,25	R\$ -	R\$ 8,25		SINAPI-09/18

AUX118	CÓD. SINAPI	CÓD. AUX.	ENTRADA DE ENERGIA COM DISJUNTOR GERAL 3X100A, POSTE DE CONCRETO DUPLO T 300DN, ELETRODUTOS PARA ENERGIA, CABEÇOTE DE CONEXÃO, CAIXA DE MEDIÇÃO POLIMÉRICA TIPO GNEP, ELETRODUTO PARA ATERRAMENTO, HASTE DE ATERRAMENTO, CABOS DE COBRE ATÉ O DISJUNTOR GERAL, CABO DE COBRE NU 25MM², INCLUINDO TODOS OS ACESSÓRIOS NECESSÁRIOS PARA COMPLETA INSTALAÇÃO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN			R\$ 1.100,87	R\$ 2.164,88	R\$ 3.265,75	
C	88266		ELETROTÉCNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	20,000000	R\$ 29,24	R\$ 105,20	R\$ 479,60	R\$ 584,80	SINAPI-09/18
C	88264		ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	20,000000	R\$ 24,27	R\$ 105,20	R\$ 380,20	R\$ 485,40	SINAPI-09/18
C	88247		AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	20,000000	R\$ 18,62	R\$ 105,20	R\$ 267,20	R\$ 372,40	SINAPI-09/18
C	91677		ENGENHEIRO ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	10,000000	R\$ 86,29	R\$ 4,00	R\$ 858,90	R\$ 862,90	SINAPI-09/18
C	83396		POSTE DE CONCRETO DUPLO T H=9M CARGA NOMINAL 300KG INCLUSIVE ESCAVACAO, EXCLUSIVE TRANSPORTE - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1,000000	R\$ 867,75	R\$ 737,21	R\$ 130,54	R\$ 867,75	SINAPI-09/18
C	88544		ARMAÇAO SECUNDARIA OU REX COMPLETA PARA DUAS LINHAS-FORNECIMENTO E INSTALACAO.	UN	1,000000	R\$ 92,50	R\$ 44,06	R\$ 48,44	R\$ 92,50	SINAPI-09/18
I	868		CABO DE COBRE NU 25 MM2 MEIO-DURO	M	5,000000	R\$ 11,10	R\$ 55,50	R\$ -	R\$ 55,50	SINAPI-09/18
I	1101		CABECOTE PARA ENTRADA DE LINHA DE ALIMENTACAO PARA ELETRODUTO, EM LIGA DE ALUMINIO COM ACABAMENTO ANTI CORROSIVO, COM FIXACAO POR ENCAIXE LISO DE 360 GRAUS, DE 2 1/2"	UN	1,000000	R\$ 18,51	R\$ 18,51	R\$ -	R\$ 18,51	SINAPI-09/18
I	1050		CABECOTE PARA ENTRADA DE LINHA DE ALIMENTACAO PARA ELETRODUTO, EM LIGA DE ALUMINIO COM ACABAMENTO ANTI CORROSIVO, COM FIXACAO POR ENCAIXE LISO DE 360 GRAUS, DE 1"	UN	1,000000	R\$ 2,93	R\$ 2,93	R\$ -	R\$ 2,93	SINAPI-09/18
I	2681		ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 2", SEM LUVA	M	6,000000	R\$ 10,28	R\$ 61,68	R\$ -	R\$ 61,68	SINAPI-09/18
I	34641		CAIXA INSPECAO EM CONCRETO PARA ATERRAMENTO E PARA RAIOS DIAMETRO = 300 MM	UN	1,000000	R\$ 35,32	R\$ 35,32	R\$ -	R\$ 35,32	SINAPI-09/18
C	96985		HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017	UN	1,000000	R\$ 39,77	R\$ 31,55	R\$ 8,22	R\$ 39,77	SINAPI-09/18
I	404		FITA ISOLANTE DE BORRACHA AUTOFUSAO, USO ATE 69 KV (ALTA TENSAO)	M	10,000000	R\$ 1,09	R\$ 10,90	R\$ -	R\$ 10,90	SINAPI-09/18
I	2674		ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 3/4", SEM LUVA	M	3,000000	R\$ 2,75	R\$ 8,25	R\$ -	R\$ 8,25	SINAPI-09/18
I	39809		CAIXA PARA MEDIDOR POLIFASICO, EM POLICARBONATO (TERMOPLASTICO), COM DISJUNTOR	UN	2,000000	R\$ 157,80	R\$ 315,60	R\$ -	R\$ 315,60	SINAPI-09/18
I	1019		CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 35 MM2	M	36,000000	R\$ 18,26	R\$ 657,36	R\$ -	R\$ 657,36	SINAPI-09/18
I	39180		BUCHA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 2 1/2", PARA ELETRODUTO	UN	1,000000	R\$ 3,55	R\$ 3,55	R\$ -	R\$ 3,55	SINAPI-09/18
I	39182		BUCHA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 4", PARA ELETRODUTO	UN	1,000000	R\$ 6,70	R\$ 6,70	R\$ -	R\$ 6,70	SINAPI-09/18
I	39175		BUCHA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 3/4", PARA ELETRODUTO	UN	1,000000	R\$ 0,72	R\$ 0,72	R\$ -	R\$ 0,72	SINAPI-09/18
I	39179		BUCHA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 2", PARA ELETRODUTO	UN	1,000000	R\$ 3,14	R\$ 3,14	R\$ -	R\$ 3,14	SINAPI-09/18
I	39176		BUCHA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 1", PARA ELETRODUTO	UN	1,000000	R\$ 0,77	R\$ 0,77	R\$ -	R\$ 0,77	SINAPI-09/18
<b>AUX119</b>	<b>CÓD. SINAPI</b>	<b>CÓD. AUX.</b>	<b>LUMINÁRIA PENDENTE PRISMÁTICA EM ACRÍLICO TRANSPARENTE COM SOQUETE E-27 E LAMPADA LED 30W.</b>	<b>UN</b>			<b>R\$ 154,82</b>	<b>R\$ 4,01</b>	<b>R\$ 158,83</b>	
C	88247		AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,300000	R\$ 18,62	R\$ 1,58	R\$ 4,01	R\$ 5,59	SINAPI-09/18
C		COT014	LUMINÁRIA PENDENTE PRISMÁTICA EM ACRÍLICO TRANSPARENTE COM SOQUETE E-27	UN	1,000000	R\$ 91,57	R\$ 91,57	R\$ -	R\$ 91,57	SINAPI-09/18
C		COT015	LAMPADA LED 30W SOQUETE E-27	UN	1,000000	R\$ 61,67	R\$ 61,67	R\$ -	R\$ 61,67	SINAPI-09/18
<b>AUX120</b>	<b>CÓD. SINAPI</b>	<b>CÓD. AUX.</b>	<b>ESPELHO/PLACA CEGA 4X2 PARA TAMPAR TOMADAS DESATIVADAS. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.</b>	<b>UN</b>			<b>R\$ 3,53</b>	<b>R\$ 4,01</b>	<b>R\$ 7,54</b>	
C	88247		AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,300000	R\$ 18,62	R\$ 1,58	R\$ 4,01	R\$ 5,59	SINAPI-09/18
I	38091		ESPELHO / PLACA CEGA 4" X 2", PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES	UN	1,000000	R\$ 1,95	R\$ 1,95	R\$ -	R\$ 1,95	SINAPI-09/18
<b>AUX121</b>	<b>CÓD. SINAPI</b>	<b>CÓD. AUX.</b>	<b>DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR TIPO DIN 100A. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.</b>	<b>UN</b>			<b>R\$ 138,53</b>	<b>R\$ 2,39</b>	<b>R\$ 140,92</b>	
C	88266		ELETROTÉCNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,100000	R\$ 29,24	R\$ 0,53	R\$ 2,39	R\$ 2,92	SINAPI-09/18
I		COT016	DISJUNTOR TRIPOLAR TERMOMAGNÉTICO 100 A	UN	1,000000	R\$ 138,00	R\$ 138,00	R\$ -	R\$ 138,00	SINAPI-09/18
<b>AUX122</b>	<b>CÓD. SINAPI</b>	<b>CÓD. AUX.</b>	<b>DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR TIPO DIN 70A. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.</b>	<b>UN</b>			<b>R\$ 85,46</b>	<b>R\$ 2,39</b>	<b>R\$ 87,85</b>	
C	88266		ELETROTÉCNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,100000	R\$ 29,24	R\$ 0,53	R\$ 2,39	R\$ 2,92	SINAPI-09/18
I		COT017	DISJUNTOR TRIPOLAR TERMOMAGNÉTICO 70 A	UN	1,000000	R\$ 84,93	R\$ 84,93	R\$ -	R\$ 84,93	SINAPI-09/18
<b>AUX123</b>	<b>CÓD. SINAPI</b>	<b>CÓD. AUX.</b>	<b>SWITCH 24 PORTAS, 127/220V, ETHERNET 10BASE-T, 100BASE-T, 1000BASE-T, COMUNICAÇÃO HALF-DUPLEX FULL-DUPLEX, COM AUTO-SENSOR POR DISPOSITIVO, AUTO-NEGOCIAÇÃO, INTERRUPTOR MDI/MDI-X, CONTROLE DE FLUXO COM PRIORIZAÇÃO DE TRÁFEGO E CAPACIDADE DE CHAVEAMENTO DE 4Gbps OU MAIS. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.</b>	<b>UN</b>			<b>R\$ 1.565,78</b>	<b>R\$ 71,94</b>	<b>R\$ 1.637,72</b>	
C	88266		ELETROTÉCNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	3,000000	R\$ 29,24	R\$ 15,78	R\$ 71,94	R\$ 87,72	SINAPI-09/18
I		COT018	SWITCH 24 PORTAS, 127/220V, ETHERNET 10BASE-T, 100BASE-T, 1000BASE-T, COMUNICAÇÃO HALF-DUPLEX FULL-DUPLEX, COM AUTO-SENSOR POR DISPOSITIVO, AUTO-NEGOCIAÇÃO, INTERRUPTOR MDI/MDI-X, CONTROLE DE FLUXO COM PRIORIZAÇÃO DE TRÁFEGO E CAPACIDADE DE CHAVEAMENTO DE 4Gbps OU MAIS.	UN	1,000000	R\$ 1.550,00	R\$ 1.550,00	R\$ -	R\$ 1.550,00	SINAPI-09/18
<b>AUX127</b>	<b>CÓD. SINAPI</b>	<b>CÓD. AUX.</b>	<b>JANELA DE ALUMÍNIO BASCULANTE, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA INCLUSO VIDROS</b>	<b>M2</b>			<b>R\$ 363,99</b>	<b>R\$ 118,67</b>	<b>R\$ 482,66</b>	
C	88309		PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	4,580000	R\$ 24,03	R\$ 24,09	R\$ 85,97	R\$ 110,06	SINAPI-09/18
C	88316		SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,290000	R\$ 18,51	R\$ 12,05	R\$ 30,34	R\$ 42,39	SINAPI-09/18
C	88629		ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA MÉDIA), PREPARO MANUAL. AF_08/2014	M3	0,021000	R\$ 426,93	R\$ 6,61	R\$ 2,36	R\$ 8,97	SINAPI-09/18
I	34377		JANELA BASCULANTE EM ALUMINIO, 80 X 60 CM (A X L), ACABAMENTO ACET OU BRILHANTE, BATENTE/REQUADRO DE 3 A 14 CM, COM VIDRO, SEM GUARNICO/ALIZAR	UN	2,080000	R\$ 154,44	R\$ 321,24	R\$ -	R\$ 321,24	SINAPI-09/18

<b>AUX131</b>	<b>CÓD. SINAPI</b>	<b>CÓD. AUX.</b>	<b>BANCADA GRANITO POLIDO E=2,5 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO</b>	<b>M2</b>				<b>R\$ 414,54</b>	<b>R\$ 67,67</b>	<b>R\$ 482,21</b>	
I	11795		GRANITO PARA BANCADA, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, E= *2,5* CM	M2	1,050000	R\$ 316,98	R\$ 332,83	R\$ -	R\$ 332,83	SINAPI-09/18	
C	88274		MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,304000	R\$ 27,87	R\$ 12,12	R\$ 52,09	R\$ 64,21	SINAPI-09/18	
C	88316		SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,176000	R\$ 18,51	R\$ 6,19	R\$ 15,58	R\$ 21,77	SINAPI-09/18	
I	4823		MASSA PLASTICA PARA MARMORE/GRANITO	KG	0,461280	R\$ 22,35	R\$ 10,31	R\$ -	R\$ 10,31	SINAPI-09/18	
I	7568		BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS	UN	7,200000	R\$ 0,36	R\$ 2,59	R\$ -	R\$ 2,59	SINAPI-09/18	
I	37329		REJUNTE EPOXI BRANCO	KG	0,030840	R\$ 39,87	R\$ 1,23	R\$ -	R\$ 1,23	SINAPI-09/18	
I	37590		SUPORTE MAO-FRANCESA EM ACO, ABAS IGUAIS 30 CM, CAPACIDADE MINIMA 60 KG, BRANCO	UN	2,400000	R\$ 20,53	R\$ 49,27	R\$ -	R\$ 49,27	SINAPI-09/18	
<b>AUX133</b>	<b>CÓD. SINAPI</b>	<b>CÓD. AUX.</b>	<b>PORTINHOLA DE ABRIR EM ALUMINIO DE 60 X 80 CM, VENEZIANA VENTILADA 1 FOLHA, ACABAMENTO ANODIZADO NATURAL FORN. E INST.</b>	<b>UN</b>				<b>R\$ 348,96</b>	<b>R\$ 19,33</b>	<b>R\$ 368,29</b>	
I	37585		PORTINHOLA DE ABRIR EM ALUMINIO DE 60 X 80 CM, VENEZIANA VENTILADA 1 FOLHA, ACABAMENTO ANODIZADO NATURAL	UN	1,000000	R\$ 342,39	R\$ 342,39	R\$ -	R\$ 342,39	SINAPI-09/18	
C	88309		PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,500000	R\$ 24,03	R\$ 2,63	R\$ 9,39	R\$ 12,02	SINAPI-09/18	
C	88316		SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,750000	R\$ 18,51	R\$ 3,94	R\$ 9,94	R\$ 13,88	SINAPI-09/18	
<b>AUX153</b>	<b>CÓD. SINAPI</b>	<b>CÓD. AUX.</b>	<b>PAREDE EM CONCRETO ARMADO C/ TELA Q196 20 MPA MEC. C/ FORMA CHAP. RESINADA 12MM, INCL. LANÇ. E VIBR. - FORNEC. E EXEC.</b>	<b>M3</b>				<b>R\$ 575,18</b>	<b>R\$ 452,81</b>	<b>R\$ 1.027,99</b>	
C	92414		MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MENOR OU IGUAL A 0,25 M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015	M2	5,000000	R\$ 95,73	R\$ 227,71	R\$ 250,94	R\$ 478,65	SINAPI-09/18	
C	94964		CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	M3	1,000000	R\$ 295,14	R\$ 239,70	R\$ 55,44	R\$ 295,14	SINAPI-09/18	
C	92873		LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015	M3	1,000000	R\$ 192,07	R\$ 49,37	R\$ 142,70	R\$ 192,07	SINAPI-09/18	
C	88245		ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,200000	R\$ 23,89	R\$ 1,05	R\$ 3,73	R\$ 4,78	SINAPI-09/18	
I	7156		TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-196, (3,11 KG/M2), DIAMETRO DO FIO = 5,0 MM, LARGURA = 2,45 M, ESPACAMENTO DA MALHA = 10 X 10 CM	M2	3,110000	R\$ 18,44	R\$ 57,35	R\$ -	R\$ 57,35	SINAPI-09/18	