

			COMPOSIÇÕES AUXILIARES	UNIDADE MEDIDA	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL			REFERÊNCIA COMPOSIÇÃO
COMPOSIÇÕES AUXILIARES			DESCRIÇÃO				MAT/EQ/OUTR.	MÃO DE OBRA	TOTAL	
AUX001	CÓD. SINAPI	CÓD. AUX.	VASO SANITARIO SIFONADO, PARA VALVULA DE DESCARGA, EM LOUCA BRANCA, COM ACESSORIOS, INCLUSIVE ASSENTO PLASTICO, BOLSA DE BORRACHA PARA LIGACAO, TUBO PVC LIGACAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN			R\$ 198,04	R\$ 95,91	R\$ 293,95	
I	1380		CIMENTO BRANCO	KG	0,250000	R\$ 2,68	R\$ 0,67	R\$ -	R\$ 0,67	SINAPI-09/18
I	6138		VEDACAO PVC, 100 MM, PARA SAIDA VASO SANITARIO	UN	1,000000	R\$ 1,90	R\$ 1,90	R\$ -	R\$ 1,90	SINAPI-09/18
I	6140		BOLSA DE LIGACAO EM PVC FLEXIVEL PARA VASO SANITARIO 1.1/2" (40 MM)	UN	1,000000	R\$ 2,60	R\$ 2,60	R\$ -	R\$ 2,60	SINAPI-09/18
I	11686		CONJUNTO DE LIGACAO PARA BACIA SANITARIA EM PLASTICO BRANCO COM TUBO, CANOPLA E ANEL DE EXPANSAO (TUBO 1.1/2" X 20 CM)	UN	1,000000	R\$ 7,85	R\$ 7,85	R\$ -	R\$ 7,85	SINAPI-09/18
I	377		ASSENTO SANITARIO DE PLASTICO, TIPO CONVENCIONAL	UN	1,000000	R\$ 23,30	R\$ 23,30	R\$ -	R\$ 23,30	SINAPI-09/18
I	10420		BACIA SANITARIA (VASO) CONVENCIONAL DE LOUCA BRANCA	UN	1,000000	R\$ 125,50	R\$ 125,50	R\$ -	R\$ 125,50	SINAPI-09/18
I	11955		PARAFUSO DE LATAO COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PECA SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO S-10	UN	2,000000	R\$ 2,33	R\$ 4,66	R\$ -	R\$ 4,66	SINAPI-09/18
C	88267		ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	3,000000	R\$ 23,98	R\$ 15,78	R\$ 56,16	R\$ 71,94	SINAPI-09/18
C	88316		SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	3,000000	R\$ 18,51	R\$ 15,78	R\$ 39,75	R\$ 55,53	SINAPI-09/18
AUX003	CÓD. SINAPI	CÓD. AUX.	BUCHA DE REDUÇÃO DE PVC, SOLDÁVEL, LONGA, ÁGUA FRIA 75X50MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN			R\$ 10,23	R\$ 4,47	R\$ 14,70	
C	88267		ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1400000	R\$ 23,98	R\$ 0,74	R\$ 2,62	R\$ 3,36	SINAPI-09/18
C	88316		SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1400000	R\$ 18,51	R\$ 0,74	R\$ 1,85	R\$ 2,59	SINAPI-09/18
I	122		ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR	UN	0,0118000	R\$ 44,08	R\$ 0,52	R\$ -	R\$ 0,52	SINAPI-09/18
I	821		BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDÁVEL, LONGA, COM 75 X 50 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	UN	1,0000000	R\$ 7,81	R\$ 7,81	R\$ -	R\$ 7,81	SINAPI-09/18
I	20083		SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	UN	0,0110000	R\$ 38,28	R\$ 0,42	R\$ -	R\$ 0,42	SINAPI-09/18
AUX006	CÓD. SINAPI	CÓD. AUX.	BUCHA DE REDUÇÃO DE PVC, SOLDÁVEL, LONGA, ÁGUA FRIA 50X25MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN			R\$ 4,77	R\$ 4,47	R\$ 9,24	
C	88267		ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1400000	R\$ 23,98	R\$ 0,74	R\$ 2,62	R\$ 3,36	SINAPI-09/18
C	88316		SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1400000	R\$ 18,51	R\$ 0,74	R\$ 1,85	R\$ 2,59	SINAPI-09/18
I	122		ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR	UN	0,0118000	R\$ 44,08	R\$ 0,52	R\$ -	R\$ 0,52	SINAPI-09/18
I	813		BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDÁVEL, LONGA, COM 50 X 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	UN	1,0000000	R\$ 2,35	R\$ 2,35	R\$ -	R\$ 2,35	SINAPI-09/18
I	20083		SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	UN	0,0110000	R\$ 38,28	R\$ 0,42	R\$ -	R\$ 0,42	SINAPI-09/18
AUX017	CÓD. SINAPI	CÓD. AUX.	PORTA DE MADEIRA PARA BANHEIRO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, REVESTIDA COM LAMINADO TEXTURIZADO, 60X165CM, INCLUSO MARCO E DOBRADICA COM FECHADURA DE EMBUTIR	UN			R\$ 206,41	R\$ 72,43	R\$ 296,33	
I	1341		CHAPA DE LAMINADO MELAMINICO, TEXTURIZADO, DE *1,25 X 3,08* M, E = 0,8 MM	M2	2,000000	R\$ 24,23	R\$ 48,46	R\$ -	R\$ 48,46	SINAPI-09/18
C	88239		AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,200000	R\$ 19,96	R\$ 11,57	R\$ 32,34	R\$ 43,91	SINAPI-09/18
C	88261		CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,800000	R\$ 20,86	R\$ 9,47	R\$ 28,08	R\$ 37,55	SINAPI-09/18
C	88309		PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,640000	R\$ 24,03	R\$ 3,37	R\$ 12,01	R\$ 15,38	SINAPI-09/18
C	88627		ARGAMASSA TRAÇO 1:0,5:4,5 (CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA) PARA ASSENTAMENTO DE ALVENARIA, PREPARO MANUAL. AF_08/2014	M3	0,003200	R\$ 396,53	R\$ 0,90	R\$ 0,37	R\$ 1,27	SINAPI-09/18
I	194		BATENTE/ PORTAL/ ADUELA/ MARCO MACICO, E= *3* CM, L= *7* CM, *60 CM A 120* CM X *210* CM, EM PINUS/ TAUARI/ VIROLA OU EQUIVALENTE DA REGIAO (NAO INCLUI ALIZARES)	JG	0,590000	R\$ 62,26	R\$ 36,73	R\$ -	R\$ 36,73	SINAPI-09/18
I	2433		DOBRADICA EM ACO/FERRO, 3" X 2 1/2", E= 1,2 A 1,8 MM, SEM ANEL, CROMADO OU ZINCADO, TAMPA CHATA, COM PARAFUSOS	UN	2,000000	R\$ 11,43	R\$ 22,86	R\$ -	R\$ 22,86	SINAPI-09/18
I	4350		BUCHA DE NYLON, DIAMETRO DO FURO 8 MM, COMPRIMENTO 40 MM, COM PARAFUSO DE ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA, FENDA SIMPLES, 4,8 X 50 MM	UN	4,000000	R\$ 0,33	R\$ 1,32	R\$ -	R\$ 1,32	SINAPI-09/18
C	91305		FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTA DE BANHEIRO, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO POPULAR, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	UN	1,000000	R\$ 52,68	R\$ 35,56	R\$ 17,12	R\$ 52,68	SINAPI-09/18
I	11131		CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA DE PINUS, VIROLA OU EQUIVALENTE, DE *2,2 X 1,6* M, E = 20 MM	M2	1,000000	R\$ 36,17	R\$ 36,17	R\$ -	R\$ 36,17	SINAPI-09/18
AUX023	CÓD. SINAPI	CÓD. AUX.	BEBEDOURO AÇO INOX TIPO COLUNA CONJUGADO - FORNEC. E INST.	CJ			R\$ 942,20	R\$ 6,51	R\$ 948,71	
I		COT001	BEBEDOURO DE COLUNA EM AÇO INOX CONJUGADO	UN	1,0000000	R\$ 940,00	R\$ 940,00	R\$ -	R\$ 940,00	COTAÇÃO
C	88316		SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2500000	R\$ 18,51	R\$ 1,31	R\$ 3,32	R\$ 4,63	SINAPI-09/18
C	88267		ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1700000	R\$ 23,98	R\$ 0,89	R\$ 3,19	R\$ 4,08	SINAPI-09/18
AUX025	CÓD. SINAPI	CÓD. AUX.	TORNEIRA DE MESA COM ACIONAMENTO AUTOMÁTICO TEMPORIZADA P/LAVATÓRIO	UN			R\$ 131,41	R\$ 39,01	R\$ 170,42	
I	3146		FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C)	UN	0,0940000	R\$ 2,91	R\$ 0,27	R\$ -	R\$ 0,27	SINAPI-09/18
I	36796		TORNEIRA CROMADA DE MESA PARA LAVATORIO TEMPORIZADA PRESSAO BICA BAIXA	UN	1,0000000	R\$ 118,30	R\$ 118,30	R\$ -	R\$ 118,30	SINAPI-09/18
C	88267		ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,2200000	R\$ 23,98	R\$ 6,42	R\$ 22,84	R\$ 29,26	SINAPI-09/18
C	88248		AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,2200000	R\$ 18,52	R\$ 6,42	R\$ 16,17	R\$ 22,59	SINAPI-09/18
AUX026	CÓD. SINAPI	CÓD. AUX.	CAIXA SIFONADA EM PVC BRANCO 100X150X50 CM COM GRELHA REDONDA BRANCA E PORTA GRELHA	UN			R\$ 20,95	R\$ 15,99	R\$ 36,94	
I		COT002	CAIXA SIFONADA EM PVC BRANCO 100X150X50 MONTADA C/ GRELHA REDONDA E PORTA GRELHA	UN	1,0000000	R\$ 15,56	R\$ 15,56	R\$ -	R\$ 15,56	COTAÇÃO
I	122		ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR	UN	0,0030000	R\$ 44,08	R\$ 0,13	R\$ -	R\$ 0,13	SINAPI-09/18
C	88267		ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,5000000	R\$ 23,98	R\$ 2,63	R\$ 9,36	R\$ 11,99	SINAPI-09/18
C	88316		SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,5000000	R\$ 18,51	R\$ 2,63	R\$ 6,63	R\$ 9,26	SINAPI-09/18

AUX027	CÓD. SINAPI	CÓD. AUX.	CAIXA DE INSPEÇÃO 60X60CM, PROFUNDIDADE=60CM, TAMPA EM CONCRETO ARMADO , EM ALVENARIA TIJOLO FURADO 10CM, REVESTIDA COM CHAPISCO E EMBOÇO, SOBRE BASE DE LASTRO DE CONCRETO E=20CM, INCL. ESCAVAÇÃO	UN			R\$	99,76	R\$	140,60	R\$	240,36		
C	93358		ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016	M3	0,544000	R\$	73,22	R\$	11,25	R\$	28,58	R\$	39,83	SINAPI-09/18
C	87495		ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014	M2	1,680000	R\$	72,53	R\$	48,37	R\$	73,48	R\$	121,85	SINAPI-09/18
C	87904		CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	M2	1,440000	R\$	7,95	R\$	3,61	R\$	7,84	R\$	11,45	SINAPI-09/18
C	87545		EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MENOR QUE 5M2, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	M2	1,440000	R\$	20,74	R\$	11,96	R\$	17,91	R\$	29,87	SINAPI-09/18
C	95241		LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016	M2	0,720000	R\$	21,44	R\$	9,08	R\$	6,36	R\$	15,44	SINAPI-09/18
C	6171		TAMPA DE CONCRETO ARMADO 60X60X5CM PARA CAIXA	UN	1,000000	R\$	21,92	R\$	15,49	R\$	6,43	R\$	21,92	SINAPI-09/18
AUX028	CÓD. SINAPI	CÓD. AUX.	CAIXA SIFONADA EM PVC BRANCO 150X150X50 CM COM GRELHA REDONDA BRANCA	UN			R\$	37,51	R\$	16,47	R\$	53,98		
I	11717		CAIXA SIFONADA PVC, 150 X 150 X 50 MM, COM GRELHA REDONDA BRANCA	UN	1,000000	R\$	30,53	R\$	30,53	R\$	-	R\$	30,53	SINAPI-09/18
I	296		ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL DN 50 MM (NBR 5688)	UN	1,000000	R\$	0,75	R\$	0,75	R\$	-	R\$	0,75	SINAPI-09/18
I	20078		PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELÁSTICA (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) (DE *400* G)	UN	0,050000	R\$	16,14	R\$	0,81	R\$	-	R\$	0,81	SINAPI-09/18
C	88267		ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,515200	R\$	23,98	R\$	2,71	R\$	9,64	R\$	12,35	SINAPI-09/18
C	88248		AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,515200	R\$	18,52	R\$	2,71	R\$	6,83	R\$	9,54	SINAPI-09/18
AUX030	CÓD. SINAPI	CÓD. AUX.	SIFÃO PLÁSTICO UNIVERSAL TIPO COPO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN			R\$	15,89	R\$	15,99	R\$	31,88		
I	20262		SIFÃO PLÁSTICO EXTENSIVEL UNIVERSAL, TIPO COPO	UN	1,000000	R\$	10,48	R\$	10,48	R\$	-	R\$	10,48	SINAPI-09/18
C	88316		SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,500000	R\$	18,51	R\$	2,63	R\$	6,63	R\$	9,26	SINAPI-09/18
C	88267		ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,500000	R\$	23,98	R\$	2,63	R\$	9,36	R\$	11,99	SINAPI-09/18
I	3146		FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C)	UN	0,050000	R\$	2,91	R\$	0,15	R\$	-	R\$	0,15	SINAPI-09/18
AUX031	CÓD. SINAPI	CÓD. AUX.	CURVA 45° LONGA PVC ESGOTO Ø 50MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNEC. E INST.	UN			R\$	9,69	R\$	8,25	R\$	17,94		
I	10765		CURVA PVC LONGA 45G, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	UN	1,000000	R\$	5,59	R\$	5,59	R\$	-	R\$	5,59	SINAPI-09/18
I	296		ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL DN 50 MM (NBR 5688)	UN	1,000000	R\$	0,75	R\$	0,75	R\$	-	R\$	0,75	SINAPI-09/18
I	20078		PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELÁSTICA (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) (DE *400* G)	UN	0,040000	R\$	16,14	R\$	0,65	R\$	-	R\$	0,65	SINAPI-09/18
C	88267		ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,257600	R\$	23,98	R\$	1,35	R\$	4,83	R\$	6,18	SINAPI-09/18
C	88248		AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,257600	R\$	18,52	R\$	1,35	R\$	3,42	R\$	4,77	SINAPI-09/18
AUX032	CÓD. SINAPI	CÓD. AUX.	CURVA 45° LONGA PVC ESGOTO Ø 75MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNEC. E INST.	UN			R\$	20,89	R\$	10,59	R\$	31,48		
I	10767		CURVA PVC LONGA 45G, DN 75 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	UN	1,000000	R\$	15,38	R\$	15,38	R\$	-	R\$	15,38	SINAPI-09/18
I	297		ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL DN 75 MM (NBR 5688)	UN	1,000000	R\$	1,06	R\$	1,06	R\$	-	R\$	1,06	SINAPI-09/18
I	20078		PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELÁSTICA (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) (DE *400* G)	UN	0,060000	R\$	16,14	R\$	0,97	R\$	-	R\$	0,97	SINAPI-09/18
C	88267		ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,331200	R\$	23,98	R\$	1,74	R\$	6,20	R\$	7,94	SINAPI-09/18
C	88248		AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,331200	R\$	18,52	R\$	1,74	R\$	4,39	R\$	6,13	SINAPI-09/18
AUX033	CÓD. SINAPI	CÓD. AUX.	CURVA 45° LONGA PVC ESGOTO Ø100MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNEC. E INST.	UN			R\$	29,26	R\$	13,24	R\$	42,50		
I	1965		CURVA PVC LONGA 45 GRAUS, 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	UN	1,000000	R\$	22,09	R\$	22,09	R\$	-	R\$	22,09	SINAPI-09/18
I	301		ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR 5688)	UN	1,000000	R\$	1,33	R\$	1,33	R\$	-	R\$	1,33	SINAPI-09/18
I	20078		PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELÁSTICA (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) (DE *400* G)	UN	0,092000	R\$	16,14	R\$	1,48	R\$	-	R\$	1,48	SINAPI-09/18
C	88267		ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,414000	R\$	23,98	R\$	2,18	R\$	7,75	R\$	9,93	SINAPI-09/18
C	88248		AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,414000	R\$	18,52	R\$	2,18	R\$	5,49	R\$	7,67	SINAPI-09/18
AUX034	CÓD. SINAPI	CÓD. AUX.	JUNÇÃO SIMPLES 100X50 MM EM PVC RÍGIDO C/ ANÉIS, PARA ESGOTO PRIMÁRIO, DIÂM =100 X 50MM	UN			R\$	19,92	R\$	14,71	R\$	34,63		
C	88267		ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,460000	R\$	23,98	R\$	2,42	R\$	8,61	R\$	11,03	SINAPI-09/18
C	88248		AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,460000	R\$	18,52	R\$	2,42	R\$	6,10	R\$	8,52	SINAPI-09/18
I	20078		PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELÁSTICA (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) (DE *400* G)	UN	0,140000	R\$	16,14	R\$	2,26	R\$	-	R\$	2,26	SINAPI-09/18
I	296		ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL DN 50 MM (NBR 5688)	UN	1,000000	R\$	0,75	R\$	0,75	R\$	-	R\$	0,75	SINAPI-09/18
I	301		ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR 5688)	UN	1,000000	R\$	1,33	R\$	1,33	R\$	-	R\$	1,33	SINAPI-09/18
I	3659		JUNCAO SIMPLES, PVC, DN 100 X 50 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL	UN	1,000000	R\$	10,74	R\$	10,74	R\$	-	R\$	10,74	SINAPI-09/18
AUX035	CÓD. SINAPI	CÓD. AUX.	JUNÇÃO SIMPLES EM PVC RÍGIDO C/ ANÉIS, PARA ESGOTO PRIMÁRIO, DIÂM = 100 X 75MM	UN			R\$	24,36	R\$	14,71	R\$	39,07		
C	88267		ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,460000	R\$	23,98	R\$	2,42	R\$	8,61	R\$	11,03	SINAPI-09/18
C	88248		AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,460000	R\$	18,52	R\$	2,42	R\$	6,10	R\$	8,52	SINAPI-09/18
I	20078		PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELÁSTICA (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) (DE *400* G)	UN	0,152500	R\$	16,14	R\$	2,46	R\$	-	R\$	2,46	SINAPI-09/18
I	297		ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL DN 75 MM (NBR 5688)	UN	1,000000	R\$	1,06	R\$	1,06	R\$	-	R\$	1,06	SINAPI-09/18
I	301		ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR 5688)	UN	1,000000	R\$	1,33	R\$	1,33	R\$	-	R\$	1,33	SINAPI-09/18
I	3660		JUNCAO SIMPLES, PVC, DN 100 X 75 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL	UN	1,000000	R\$	14,67	R\$	14,67	R\$	-	R\$	14,67	SINAPI-09/18

AUX036	CÓD. SINAPI	CÓD. AUX.	TE SANITÁRIO PVC ESGOTO Ø100X 50MM, C/ JUNTA SOLD - FORNEC. E INST.	UN			R\$ 21,03	R\$ 15,10	R\$ 36,13	
I	11655		TE SANITARIO, PVC, DN 100 X 50 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL	UN	1,0000000	R\$ 9,60	R\$ 9,60	R\$ -	R\$ 9,60	SINAPI-09/18
I	122		ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR	UN	0,0676471	R\$ 44,08	R\$ 2,98	R\$ -	R\$ 2,98	SINAPI-09/18
I	20083		SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	UN	0,0911000	R\$ 38,28	R\$ 3,49	R\$ -	R\$ 3,49	SINAPI-09/18
C	88267		ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,4720000	R\$ 23,98	R\$ 2,48	R\$ 8,84	R\$ 11,32	SINAPI-09/18
C	88248		AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,4720000	R\$ 18,52	R\$ 2,48	R\$ 6,26	R\$ 8,74	SINAPI-09/18
AUX038	CÓD. SINAPI	CÓD. AUX.	TERMINAL VENTILAÇÃO PVC ESGOTO Ø50MM, C/ JUNTA SOLD - FORNEC. E INST.	UN			R\$ 5,97	R\$ 3,58	R\$ 9,55	
I	39319		TERMINAL DE VENTILACAO, 50 MM, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL	UN	1,0000000	R\$ 3,98	R\$ 3,98	R\$ -	R\$ 3,98	SINAPI-09/18
I	122		ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR	UN	0,0088235	R\$ 44,08	R\$ 0,39	R\$ -	R\$ 0,39	SINAPI-09/18
I	20083		SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	UN	0,0111000	R\$ 38,28	R\$ 0,42	R\$ -	R\$ 0,42	SINAPI-09/18
C	88267		ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1120000	R\$ 23,98	R\$ 0,59	R\$ 2,10	R\$ 2,69	SINAPI-09/18
C	88248		AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1120000	R\$ 18,52	R\$ 0,59	R\$ 1,48	R\$ 2,07	SINAPI-09/18
AUX039	CÓD. SINAPI	CÓD. AUX.	TERMINAL VENTILAÇÃO PVC ESGOTO Ø75MM, C/ JUNTA SOLD - FORNEC. E INST.	UN			R\$ 6,76	R\$ 3,58	R\$ 10,34	
C	88267		ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1120000	R\$ 23,98	R\$ 0,59	R\$ 2,10	R\$ 2,69	SINAPI-09/18
C	88316		SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1120000	R\$ 18,51	R\$ 0,59	R\$ 1,48	R\$ 2,07	SINAPI-09/18
I	122		ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR	UN	0,009412	R\$ 44,08	R\$ 0,41	R\$ -	R\$ 0,41	SINAPI-09/18
I	20083		SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	UN	0,0110000	R\$ 38,28	R\$ 0,42	R\$ -	R\$ 0,42	SINAPI-09/18
I	39320		TERMINAL DE VENTILACAO, 75 MM, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL	UN	1,0000000	R\$ 4,75	R\$ 4,75	R\$ -	R\$ 4,75	SINAPI-09/18
AUX050	CÓD. SINAPI	CÓD. AUX.	DEMOLIÇÃO MECANIZADA DE CONCRETO	M3			R\$ 69,62	R\$ 56,76	R\$ 126,38	
C	88316		SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,000000	R\$ 18,51	R\$ 10,52	R\$ 26,50	R\$ 37,02	SINAPI-09/18
C	90972		COMPRESSOR DE AR REBOCAVEL, VAZÃO 250 PCM, PRESSAO DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR A DIESEL POTÊNCIA 81 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015	CHP	1,000000	R\$ 43,26	R\$ 43,26	R\$ -	R\$ 43,26	SINAPI-09/18
C	5795		MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 28 KG, COM SILENCIADOR - CHP DIURNO. AF_07/2016	CHP	2,000000	R\$ 23,05	R\$ 15,84	R\$ 30,26	R\$ 46,10	SINAPI-09/18
AUX054	CÓD. SINAPI	CÓD. AUX.	PLACA DE SINALIZAÇÃO FOTOLUMINESCENTE "SAÍDA" 24x12 CM FORN. E INST.	UN			R\$ 9,95	R\$ 2,65	R\$ 12,60	
I		COT006	PLACA DE SINALIZAÇÃO FOTOLUMINESCENTE "SAÍDA" 24x12 CM	UN	1,000000	R\$ 8,90	R\$ 8,90	R\$ -	R\$ 8,90	COTAÇÃO
C	88316		SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,200000	R\$ 18,51	R\$ 1,05	R\$ 2,65	R\$ 3,70	SINAPI-09/18
AUX061	CÓD. SINAPI	CÓD. AUX.	PLACA DE SINALIZAÇÃO - BOMBA DE INCÊNDIO OU PROIBIDO FUMAR OU PERIGO EXPLOÇÃO - FOTOLUMINESCENTE - EM PVC 1 MM 20X20 CM FORN. E INST.	UN			R\$ 10,65	R\$ 2,65	R\$ 13,30	
I		COT004	PLACA DE SINALIZAÇÃO FOTOLUMINESCENTE - ALARME OU BOMBA DE INCÊNDIO - EM PVC 1 MM 20X20 CM	UN	1,000000	R\$ 9,60	R\$ 9,60	R\$ -	R\$ 9,60	COTAÇÃO
C	88316		SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,200000	R\$ 18,51	R\$ 1,05	R\$ 2,65	R\$ 3,70	SINAPI-09/18
AUX063	CÓD. SINAPI	CÓD. AUX.	PLACA DE SINALIZAÇÃO - ROTA DE FUGA - FOTOLUMINESCENTE - 20CM X 7CM - POLIESTIRENO 1,0 MM DE ESPESURA - AUTO-ADESIVA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN			R\$ 9,95	R\$ 2,65	R\$ 12,60	
I		COT005	PLACA DE SINALIZAÇÃO - ROTA DE FUGA - FOTOLUMINESCENTE - 20CM X 7CM - POLIESTIRENO 1,0 MM DE ESPESURA - AUTO-ADESIVA	UN	1,000000	R\$ 8,90	R\$ 8,90	R\$ -	R\$ 8,90	COTAÇÃO
C	88316		SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,200000	R\$ 18,51	R\$ 1,05	R\$ 2,65	R\$ 3,70	SINAPI-09/18
AUX064	CÓD. SINAPI	CÓD. AUX.	PLACA DE SINALIZAÇÃO FOTOLUMINESCENTE PARAEXTINTOR DE INCÊNDIO 20X20 CM FORN. E INSTL.	UN			R\$ 10,65	R\$ 2,65	R\$ 13,30	
I		COT003	PLACA DE SINALIZAÇÃO FOTOLUMINESCENTE PARA EXTINTOR DE INCÊNDIO 20X20 CM	UN	1,000000	R\$ 9,60	R\$ 9,60	R\$ -	R\$ 9,60	COTAÇÃO
C	88316		SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,200000	R\$ 18,51	R\$ 1,05	R\$ 2,65	R\$ 3,70	SINAPI-09/18
AUX067	CÓD. SINAPI	CÓD. AUX.	PLACA DE SINALIZAÇÃO FOTOLUMINESCENTE COM MEDIDAS DE SEGURANÇA CONTRA INCENDIO 100X80 CM FORN. E INST.	UN			R\$ 127,88	R\$ 2,65	R\$ 130,53	
I		COT007	PLACA DE SINALIZAÇÃO FOTOLUMINESCENTE COM MEDIDAS DE SEGURANÇA CONTRA INCENDIO100X80 CM	UN	1,000000	R\$ 126,83	R\$ 126,83	R\$ -	R\$ 126,83	COTAÇÃO
C	88316		SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,200000	R\$ 18,51	R\$ 1,05	R\$ 2,65	R\$ 3,70	SINAPI-09/18
AUX071	CÓD. SINAPI	CÓD. AUX.	DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 275 V, CORRENTE MAXIMA DE *20* KA (TIPO AC) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN			R\$ 73,97	R\$ 2,39	R\$ 76,36	
C	88266		ELETROTÉCNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,100000	R\$ 29,24	R\$ 0,53	R\$ 2,39	R\$ 2,92	SINAPI-09/18
I	39469		DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 275 V, CORRENTE MAXIMA DE *20* KA (TIPO AC)	UN	1,000000	R\$ 73,44	R\$ 73,44	R\$ -	R\$ 73,44	SINAPI-09/18
AUX074	CÓD. SINAPI	CÓD. AUX.	DISPOSITIVO DR, 2 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE 25 A, TIPO AC. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN			R\$ 91,33	R\$ 2,39	R\$ 93,72	
C	88266		ELETROTÉCNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,100000	R\$ 29,24	R\$ 0,53	R\$ 2,39	R\$ 2,92	SINAPI-09/18
I		COT011	DISPOSITIVO DR, 2 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE 25 A, TIPO AC	UN	1,000000	R\$ 90,80	R\$ 90,80	R\$ -	R\$ 90,80	-
AUX075	CÓD. SINAPI	CÓD. AUX.	QDG - QUADRO DE COMANDO EM CHAPA DE AÇO800X600X200, COM GERAL, BARRAMENTO DE COBRE 1.1/4"X3/16" 3F+N+T PARA 340A, PLACA DE MONTAGEM ATERRADA, ACRÍLICO PARA PROTEÇÃO ANTI-CHOQUE COM ABERTURAS NAS MANOPLAS DOS DISJUNTORES	UN			R\$ 636,45	R\$ 171,96	R\$ 808,41	
I		COT012	QUADRO DE COMANDO METÁLICO 800X600X200 COM FECHO TIPO LINGUETA, CHAVE TIPO YALE E PLACA DE MONTAGEM	UN	1,000000	R\$ 349,90	R\$ 349,90	R\$ -	R\$ 349,90	-
I		COT009	CANALETA 50 X 50 ABERTA PARA QUADRO	BARRA 2M	2,000000	R\$ 28,29	R\$ 56,58	R\$ -	R\$ 56,58	-
I		COT008	BARRA DE TRILHO DIN 35MM X 2 M PARA FIXAÇÃO DE DISJUNTORES	UN	2,000000	R\$ 19,77	R\$ 39,54	R\$ -	R\$ 39,54	-
I		COT010	ISOLADOR PARALELO 30 X 40 M6 1/4	UN	8,000000	R\$ 6,18	R\$ 49,44	R\$ -	R\$ 49,44	-
I	12329		COBRE ELETROLITICO EM BARRA OU CHAPA	KG	1,500000	R\$ 65,94	R\$ 98,91	R\$ -	R\$ 98,91	SINAPI-09/18
C	88264		ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	4,000000	R\$ 24,27	R\$ 21,04	R\$ 76,04	R\$ 97,08	SINAPI-09/18
C	88266		ELETROTÉCNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	4,000000	R\$ 29,24	R\$ 21,04	R\$ 95,92	R\$ 116,96	SINAPI-09/18

AUX076	CÓD. SINAPI	CÓD. AUX.	QDG - QUADRO DE COMANDO EM CHAPA DE AÇO 1000X800X250, COM GERAL, BARRAMENTO DE COBRE 1.1/4"X3/16" 3F+N+T PARA 340A, PLACA DE MONTAGEM ATRERRADA, ACRÍLICO PARA PROTEÇÃO ANTI-CHOQUE COM ABERTURAS NAS MANOPLAS DOS DISJUNTORES	UN			R\$	1.001,11	R\$	171,96	R\$	1.173,07	
I		COT013	QD-03 - QUADRO DE COMANDO EM CHAPA DE AÇO 1000X800X250, COM GERAL, BARRAMENTO DE COBRE 1"X1/8" 3F+N+T PARA 250A, PLACA DE	UN	1,000000	R\$ 714,56	R\$	714,56	R\$	-	R\$	714,56	-
I		COT009	CANALETA 50 X 50 ABERTA PARA QUADRO	BARRA 2M	2,000000	R\$ 56,58	R\$	56,58	R\$	-	R\$	56,58	-
I		COT008	BARRA DE TRIHO DIN 35MM X 2 M PARA FIXAÇÃO DE DISJUNTORES	UN	2,000000	R\$ 19,77	R\$	39,54	R\$	-	R\$	39,54	-
I		COT010	ISOLADOR PARALELO 30 X 40 M6 1/4	UN	8,000000	R\$ 6,18	R\$	49,44	R\$	-	R\$	49,44	-
I	12329		COBRE ELETROLITICO EM BARRA OU CHAPA	KG	1,500000	R\$ 65,94	R\$	98,91	R\$	-	R\$	98,91	SINAPI-09/18
C	88264		ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	4,000000	R\$ 24,27	R\$	21,04	R\$	76,04	R\$	97,08	SINAPI-09/18
C	88266		ELETROTÉCNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	4,000000	R\$ 29,24	R\$	21,04	R\$	95,92	R\$	116,96	SINAPI-09/18
AUX080	CÓD. SINAPI	CÓD. AUX.	CURVA HORIZONTAL 90º PARA ELETROCALHA 100X50 INCLUSO TAMPA, JUNÇÕES E ACESSÓRIOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN			R\$	39,59	R\$	2,67	R\$	42,26	
I		COT015	CURVA HORIZONTAL 90º PARA ELETROCALHA 100X50	UN	1,000000	R\$ 14,49	R\$	14,49	R\$	-	R\$	14,49	-
I		COT016	TAMPA CURVA HORIZONTAL 90º ELETROCALHA 100X50	UN	1,000000	R\$ 16,55	R\$	16,55	R\$	-	R\$	16,55	-
I		COT014	JUNÇÃO PARA ELETROCALHA 100 X 50	UN	2,000000	R\$ 7,18	R\$	7,18	R\$	-	R\$	7,18	-
I	11056		PARAFUSO ROSCA SOBERBA ZINCADO CABECA CHATA FENDA SIMPLES 3,8 X 30 MM (1.1/4 ")	UN	8,000000	R\$ 0,04	R\$	0,32	R\$	-	R\$	0,32	SINAPI-09/18
C	88247		AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,200000	R\$ 18,62	R\$	1,05	R\$	2,67	R\$	3,72	SINAPI-09/18
AUX081	CÓD. SINAPI	CÓD. AUX.	SAÍDA LATERAL DE ELETROCALHA PARA ELETRODUTO 3/4". FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN			R\$	3,43	R\$	3,35	R\$	6,78	
I		COT017	SAÍDA LATERAL DE ELETROCALHA PARA ELETRODUTO 3/4".	UN	1,000000	R\$ 2,04	R\$	2,04	R\$	-	R\$	2,04	-
I	11056		PARAFUSO ROSCA SOBERBA ZINCADO CABECA CHATA FENDA SIMPLES 3,8 X 30 MM (1.1/4 ")	UN	2,000000	R\$ 0,04	R\$	0,08	R\$	-	R\$	0,08	SINAPI-09/18
C	88247		AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,250000	R\$ 18,62	R\$	1,31	R\$	3,35	R\$	4,66	SINAPI-09/18
AUX083	CÓD. SINAPI	CÓD. AUX.	ELETROCALHA PERFURADA ZINCADA 50 X 50 COM TAMPA, COM SUPORTES DE FIXAÇÃO E SUSTENTAÇÃO E JUNÇÕES A CADA 3,0M, INCLUSO PARAFUSOS PARA FIXAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M			R\$	34,58	R\$	5,35	R\$	39,93	
C	88247		AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,400000	R\$ 18,62	R\$	2,10	R\$	5,35	R\$	7,45	SINAPI-09/18
I		COT018	ELETROCALHA PERFURADA ZINCADA 50 X 50	M	1,000000	R\$ 22,62	R\$	22,62	R\$	-	R\$	22,62	-
I		COT019	TAMPA PARA ELETROCALHA 50X50	UN	0,330000	R\$ 14,75	R\$	4,87	R\$	-	R\$	4,87	-
I		COT020	SUPORTE PARA ELETROCALHA TIPO U OHMEGA 50X50	UN	0,670000	R\$ 3,04	R\$	2,04	R\$	-	R\$	2,04	-
I		COT021	JUNÇÃO PARA ELETROCALHA 50 X 50	UN	0,330000	R\$ 1,74	R\$	0,57	R\$	-	R\$	0,57	-
I	11953		PARAFUSO FRANCES ZINCADO, DIAMETRO 1/2", COMPRIMENTO 2", COM PORCA E ARRUELA	UN	1,330000	R\$ 1,71	R\$	2,27	R\$	-	R\$	2,27	SINAPI-09/18
I	11056		PARAFUSO ROSCA SOBERBA ZINCADO CABECA CHATA FENDA SIMPLES 3,8 X 30 MM (1.1/4 ")	UN	2,670000	R\$ 0,04	R\$	0,11	R\$	-	R\$	0,11	SINAPI-09/18
AUX091	CÓD. SINAPI	CÓD. AUX.	CABO DE DADOS UTP 4P CATEGORIA 6, COR VERMELHA, 24AWG. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M			R\$	6,11	R\$	6,47	R\$	12,58	
C		COT022	CABO DE DADOS UTP 4P CATEGORIA 6, COR VERMELHA, 24AWG.	M	1,000000	R\$ 4,01	R\$	4,01	R\$	-	R\$	4,01	-
C	88264		ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,200000	R\$ 24,27	R\$	1,05	R\$	3,80	R\$	4,85	SINAPI-09/18
C	88247		AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,200000	R\$ 18,62	R\$	1,05	R\$	2,67	R\$	3,72	SINAPI-09/18
AUX092	CÓD. SINAPI	CÓD. AUX.	TOMADA DUPLA RJ 45 CAT 5E FÊMEA COM PLACA. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN			R\$	34,74	R\$	11,20	R\$	45,94	
C		COT023	TOMADA DUPLA RJ 45 CAT 5E FÊMEA COM PLACA.	UN	1,000000	R\$ 31,58	R\$	31,58	R\$	-	R\$	31,58	SINAPI-09/18
C	88266		ELETROTÉCNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,300000	R\$ 29,24	R\$	1,58	R\$	7,19	R\$	8,77	SINAPI-09/18
C	88247		AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,300000	R\$ 18,62	R\$	1,58	R\$	4,01	R\$	5,59	SINAPI-09/18
AUX093	CÓD. SINAPI	CÓD. AUX.	TOMADA SIMPLES RJ 45 CAT 5E FÊMEA COM PLACA. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN			R\$	26,39	R\$	11,20	R\$	37,59	
C		COT024	TOMADA SIMPLES RJ 45 CAT 5E FÊMEA COM PLACA.	UN	1,000000	R\$ 23,23	R\$	23,23	R\$	-	R\$	23,23	-
C	88266		ELETROTÉCNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,300000	R\$ 29,24	R\$	1,58	R\$	7,19	R\$	8,77	SINAPI-09/18
C	88247		AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,300000	R\$ 18,62	R\$	1,58	R\$	4,01	R\$	5,59	SINAPI-09/18
AUX097	CÓD. SINAPI	CÓD. AUX.	BRACKET 19" - 04U - MINI (PARA FIXAÇÃO EM PAREDE), FECHADO, PROFUNDIDADE MÍNIMA 450mm, EM ACRÍLICO EM ARMAÇÃO DE AÇO, FECHADURA ESCAMOTEÁVEL E CHAVE, BASE SOLEIRA EM CHAPA DE AÇO COM 2mm DE ESPESSURA, ABERTURA TRASEIRA, LATERAIS E FUNDOS COM ALETAS DE VENTILAÇÃO E FECHO RÁPIDO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN			R\$	429,31	R\$	149,36	R\$	578,67	
C	88266		ELETROTÉCNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	4,000000	R\$ 29,24	R\$	21,04	R\$	95,92	R\$	116,96	SINAPI-09/18
C	88247		AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	4,000000	R\$ 18,62	R\$	21,04	R\$	53,44	R\$	74,48	SINAPI-09/18
C		COT025	BRACKET 19" - 04U - MINI (PARA FIXAÇÃO EM PAREDE), FECHADO, PROFUNDIDADE MÍNIMA 450mm, EM ACRÍLICO EM ARMAÇÃO DE AÇO, FECHADURA ESCAMOTEÁVEL E CHAVE, BASE SOLEIRA EM CHAPA DE AÇO COM 2mm DE ESPESSURA, ABERTURA TRASEIRA, LATERAIS E FUNDOS COM ALETAS DE VENTILAÇÃO E FECHO RÁPIDO.	UN	1,000000	387,23	R\$	387,23	R\$	-	R\$	387,23	-
AUX099	CÓD. SINAPI	CÓD. AUX.	REGUA COM 8 TOMADAS 19". FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN			R\$	71,78	R\$	4,80	R\$	76,58	
C	88266		ELETROTÉCNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,200000	R\$ 29,24	R\$	1,05	R\$	4,80	R\$	5,85	SINAPI-09/18
I		COT026	REGUA COM 8 TOMADAS 19"	UN	1,000000	70,73	R\$	70,73	R\$	-	R\$	70,73	-
AUX100	CÓD. SINAPI	CÓD. AUX.	SWITCH 48 PORTAS, 127/220V, ETHERNET 10BASE-T, 100BASE-T, 1000BASE-T, COMUNICAÇÃO HALF-DUPLEX FULL-DUPLEX, COM AUTO-SENSOR POR	UN			R\$	3.486,18	R\$	71,94	R\$	3.558,12	
C	88266		ELETROTÉCNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	3,000000	R\$ 29,24	R\$	15,78	R\$	71,94	R\$	87,72	SINAPI-09/18
I		COT027	SWITCH 48 PORTAS, 127/220V, ETHERNET 10BASE-T, 100BASE-T, 1000BASE-T, COMUNICAÇÃO HALF-DUPLEX FULL-DUPLEX, COM AUTO-SENSOR POR DISPOSITIVO, AUTO-NEGOCIAÇÃO, INTERRUPTOR MDI/MDI-X, CONTROLE DE FLUXO COM PRIORIZAÇÃO DE TRÁFEGO E CAPACIDADE DE CHAVEAMENTO DE 4Gbps OU MAIS.	UN	1,000000	3.470,40	R\$	3.470,40	R\$	-	R\$	3.470,40	-
AUX102	CÓD. SINAPI	CÓD. AUX.	VOICE PANEL - 1U 19" 30 PORTAS. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN			R\$	263,48	R\$	71,94	R\$	335,42	
C	88266		ELETROTÉCNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	3,000000	R\$ 29,24	R\$	15,78	R\$	71,94	R\$	87,72	SINAPI-09/18
I		COT028	VOICE PANEL - 1U 19" 30 PORTAS.	UN	1,000000	247,70	R\$	247,70	R\$	-	R\$	247,70	-
AUX103	CÓD. SINAPI	CÓD. AUX.	GUIA FRONTAL 1 U ORGANIZADOR. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN			R\$	18,35	R\$	7,19	R\$	25,54	
C	88266		ELETROTÉCNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,300000	R\$ 29,24	R\$	1,58	R\$	7,19	R\$	8,77	SINAPI-09/18
I		COT029	GUIA FRONTAL 1 U ORGANIZADOR.	UN	1,000000	16,87	R\$	16,77	R\$	-	R\$	16,77	-

AUX104	CÓD. SINAPI	CÓD. AUX.	PATCH CORD CABO UTP CAT 6E 1,5M. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN			R\$ 26,63	R\$ 2,39	R\$ 29,02	
C	88266		ELETROTÉCNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,100000	R\$ 29,24	R\$ 0,53	R\$ 2,39	R\$ 2,92	SINAPI-09/18
I		COT030	PATCH CORD CABO UTP CAT 6E 1,5M.	UN	1,000000	26,10	R\$ 26,10	R\$ -	R\$ 26,10	-
AUX108	CÓD. SINAPI	CÓD. AUX.	BARRA CHATA DE ALUMÍNIO 7/8" X 1/8", INCLUSIVE PARAFUSOS E CONEXÕES. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M			R\$ 16,39	R\$ 5,70	R\$ 22,09	
I	560		BARRA DE FERRO RETANGULAR, BARRA CHATA, 2" X 5/16" (L X E), 3,162 KG/M	M	1,000000	R\$ 14,57	R\$ 14,57	R\$ -	R\$ 14,57	SINAPI-09/18
I	11950		BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS	UN	2,000000	R\$ 0,12	R\$ 0,24	R\$ -	R\$ 0,24	SINAPI-09/18
C	88264		ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,300000	R\$ 24,27	R\$ 1,58	R\$ 5,70	R\$ 7,28	SINAPI-09/18
AUX110	CÓD. SINAPI	CÓD. AUX.	LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE ÁGUA E SANITÁRIO	UN			R\$ 1.600,06	R\$ 609,59	R\$ 2.209,65	
C	88248		AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	4,000000	R\$ 18,52	R\$ 21,04	R\$ 53,04	R\$ 74,08	SINAPI-09/18
C	88267		ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	8,000000	R\$ 23,98	R\$ 42,08	R\$ 149,76	R\$ 191,84	SINAPI-09/18
C	88316		SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	8,120000	R\$ 18,51	R\$ 42,71	R\$ 107,59	R\$ 150,30	SINAPI-09/18
C	88309		PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	8,000000	R\$ 24,03	R\$ 42,08	R\$ 150,16	R\$ 192,24	SINAPI-09/18
C	88262		CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	8,000000	R\$ 23,89	R\$ 42,08	R\$ 149,04	R\$ 191,12	SINAPI-09/18
I	34636		CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO 1000 LITROS, COM TAMPÁ	UN	1,000000	R\$ 323,50	R\$ 323,50	R\$ -	R\$ 323,50	SINAPI-09/18
I	7258		TIJOLO CERÂMICO MACIÇO *5 X 10 X 20* CM	UN	30,000000	R\$ 0,26	R\$ 7,80	R\$ -	R\$ 7,80	SINAPI-09/18
I	4400		CAIBRO DE MADEIRA NÃO APARELHADA *6 X 8* CM, MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO	M	25,000000	R\$ 8,58	R\$ 214,50	R\$ -	R\$ 214,50	SINAPI-09/18
I	21009		TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 20 MM (3/4"), E = 2,25 MM, *1,3* KG/M (NBR 5580)	M	30,000000	R\$ 13,50	R\$ 405,00	R\$ -	R\$ 405,00	SINAPI-09/18
I	3992		TABUA DE MADEIRA APARELHADA *2,5 X 30* CM, MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO	M	8,000000	R\$ 18,25	R\$ 146,00	R\$ -	R\$ 146,00	SINAPI-09/18
I	10420		BACIA SANITARIA (VASO) CONVENCIONAL DE LOUCA BRANCA	UN	1,000000	R\$ 125,50	R\$ 125,50	R\$ -	R\$ 125,50	SINAPI-09/18
I	12769		HIDROMETRO UNIJATO, VAZAO MAXIMA DE 1,5 M3/H, DE 1/2"	UN	1,000000	R\$ 85,00	R\$ 85,00	R\$ -	R\$ 85,00	SINAPI-09/18
I	370		ÁREA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	M3	0,018900	R\$ 62,00	R\$ 1,17	R\$ -	R\$ 1,17	SINAPI-09/18
I	36365		TUBO COLETOR DE ESGOTO PVC, JEI, DN 100 MM (NBR 7362)	M	5,000000	R\$ 18,18	R\$ 90,90	R\$ -	R\$ 90,90	SINAPI-09/18
I	20247		PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13)	KG	1,000000	R\$ 10,70	R\$ 10,70	R\$ -	R\$ 10,70	SINAPI-09/18
AUX114	CÓD. SINAPI	CÓD. AUX.	LAJE PRÉ-FABRICADA TRELIÇADA PARA PISO OU COBERTURA, H=12 CM, ELEMENTO DE PREENCHIMENTO EM LAJOTA CERÂMICA H=8 CM, INCLUSIVE ESCORAMENTO EM MADEIRA, CAPA CONCRETO NÃO INCLUSA	M2			R\$ 73,27	R\$ 33,17	R\$ 106,44	
C	88309		PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,440000	R\$ 24,03	R\$ 2,31	R\$ 8,26	R\$ 10,57	SINAPI-09/18
C	88316		SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,880000	R\$ 18,51	R\$ 9,89	R\$ 24,91	R\$ 34,80	SINAPI-09/18
I	3745		LAJE PRÉ-MOLDADA CONVENCIONAL (LAJOTAS + VIGOTAS) PARA FORRO, UNIDIRECIONAL, SOBRECARGA 100 KG/M2, VAO ATÉ 5,00 M (SEM COLOCACAO)	M2	1,000000	R\$ 36,02	R\$ 36,02	R\$ -	R\$ 36,02	SINAPI-09/18
I	4430		CAIBRO DE MADEIRA NÃO APARELHADA *5 X 6* CM, MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO	M	1,710000	R\$ 6,80	R\$ 11,63	R\$ -	R\$ 11,63	SINAPI-09/18
I	3992		TABUA DE MADEIRA APARELHADA *2,5 X 30* CM, MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO	M	0,560000	R\$ 18,25	R\$ 10,22	R\$ -	R\$ 10,22	SINAPI-09/18
I	5075		PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10)	KG	0,030000	R\$ 9,66	R\$ 0,29	R\$ -	R\$ 0,29	SINAPI-09/18
I	4415		SARRAFO DE MADEIRA NÃO APARELHADA 2,5 X 5 CM, MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO	M	0,970000	R\$ 3,00	R\$ 2,91	R\$ -	R\$ 2,91	SINAPI-09/18
AUX119	CÓD. SINAPI	CÓD. AUX.	LUMINÁRIA PENDENTE PRISMÁTICA EM ACRÍLICO TRANSPARENTE COM SOQUETE E-27 E LAMPADA LED 30W.	UN			R\$ 154,82	R\$ 4,01	R\$ 158,83	
C	88247		AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,300000	R\$ 18,62	R\$ 1,58	R\$ 4,01	R\$ 5,59	SINAPI-09/18
C		COT031	LUMINÁRIA PENDENTE PRISMÁTICA EM ACRÍLICO TRANSPARENTE COM SOQUETE E-27	UN	1,000000	R\$ 91,57	R\$ 91,57	R\$ -	R\$ 91,57	SINAPI-09/18
C		COT032	LAMPADA LED 30W SOQUETE E-27	UN	1,000000	R\$ 61,67	R\$ 61,67	R\$ -	R\$ 61,67	SINAPI-09/18
AUX120	CÓD. SINAPI	CÓD. AUX.	ESPELHO/PLACA CEGA 4X2 PARA TAMPAR TOMADAS DESATIVADAS. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN			R\$ 3,53	R\$ 4,01	R\$ 7,54	
C	88247		AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,300000	R\$ 18,62	R\$ 1,58	R\$ 4,01	R\$ 5,59	SINAPI-09/18
I	38091		ESPELHO / PLACA CEGA 4" X 2", PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES	UN	1,000000	R\$ 1,95	R\$ 1,95	R\$ -	R\$ 1,95	SINAPI-09/18
AUX121	CÓD. SINAPI	CÓD. AUX.	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR TIPO DIN 100A. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN			R\$ 138,53	R\$ 2,39	R\$ 140,92	
C	88266		ELETROTÉCNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,100000	R\$ 29,24	R\$ 0,53	R\$ 2,39	R\$ 2,92	SINAPI-09/18
I		COT033	DISJUNTOR TRIPOLAR TERMOMAGNÉTICO 100 A	UN	1,000000	R\$ 138,00	R\$ 138,00	R\$ -	R\$ 138,00	SINAPI-09/18
AUX124	CÓD. SINAPI	CÓD. AUX.	PORTA EM MADEIRA, LISA, SEMI-OCA, 80X210CM, COM BANDEIRA DE VIDRO SUPERIOR 4MM 80X40, INCLUSIVE BATENTES, DOBRADIÇAS, FECHADURA C/ EXECUÇÃO FURO E VIDRO 4 MM - FORNEC. E INST.	UN			R\$ 674,61	R\$ 214,08	R\$ 888,69	
I	20017		GUARNIÇÃO/ ALIZAR/ VISTA MACIÇA, E= *1* CM, L= *4,5* CM, EM CEDRINHO/ ANGELIM COMERCIAL/ EUCALIPTO/ CURUPIXA/ PEROBA/ CUMARU OU EQUIVALENTE DA REGIAO	M	4,800000	R\$ 4,27	R\$ 20,50	R\$ -	R\$ 20,50	SINAPI-09/18
C	90843		KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	UN	1,000000	R\$ 801,46	R\$ 608,40	R\$ 193,06	R\$ 801,46	SINAPI-09/18
C	72117		VIDRO LISO COMUM TRANSPARENTE, ESPESSURA 4MM	M2	0,320000	R\$ 138,21	R\$ 39,11	R\$ 5,12	R\$ 44,23	SINAPI-09/18
I	5075		PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10)	KG	0,030000	R\$ 9,66	R\$ 0,29	R\$ -	R\$ 0,29	SINAPI-09/18
C	88316		SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,200000	R\$ 18,51	R\$ 6,31	R\$ 15,90	R\$ 22,21	SINAPI-09/18
AUX125	CÓD. SINAPI	CÓD. AUX.	PORTA EM MADEIRA, LISA, SEMI-OCA, 90X210CM, COM VISOR DE VIDRO 4MM 40X40, INCLUSIVE BATENTES, DOBRADIÇAS, FECHADURA C/ EXECUÇÃO FURO E VIDRO 4 MM - FORNEC. E INST.	UN			R\$ 666,15	R\$ 227,54	R\$ 893,69	
I	20017		GUARNIÇÃO/ ALIZAR/ VISTA MACIÇA, E= *1* CM, L= *4,5* CM, EM CEDRINHO/ ANGELIM COMERCIAL/ EUCALIPTO/ CURUPIXA/ PEROBA/ CUMARU OU EQUIVALENTE DA REGIAO	M	3,200000	R\$ 4,27	R\$ 13,66	R\$ -	R\$ 13,66	SINAPI-09/18
C	90844		KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	UN	1,000000	R\$ 833,47	R\$ 625,71	R\$ 207,76	R\$ 833,47	SINAPI-09/18
C	72117		VIDRO LISO COMUM TRANSPARENTE, ESPESSURA 4MM	M2	0,160000	R\$ 138,21	R\$ 19,55	R\$ 2,56	R\$ 22,11	SINAPI-09/18
I	5075		PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10)	KG	0,040000	R\$ 9,66	R\$ 0,39	R\$ -	R\$ 0,39	SINAPI-09/18
C	88316		SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,300000	R\$ 18,51	R\$ 6,84	R\$ 17,22	R\$ 24,06	SINAPI-09/18

AUX126	CÓD. SINAPI	CÓD. AUX.	PORTA DE MADEIRA INTERNA LISA, 1 FL COM CHAPA DE AÇO INFERIOR 40 CM E BARRA DE APOIO 60CM PARA BWC PNE, 210X90 P/PINTURA INCLUSIVE BATEDENTES, DOBRADIÇAS, FECHADURA, CHAPA METÁLICA E BARRA DE APOIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN			R\$	971,06	R\$	224,98	R\$	1.196,04		
C	90844		KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUIDOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATEDENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	UN	1,000000	R\$	833,47	R\$	625,71	R\$	207,76	R\$	833,47	SINAPI-09/18
I	12759		CHAPA AÇO INOX AISI 304 NUMERO 9 (E = 4 MM), ACABAMENTO NUMERO 1 (LAMINADO A QUENTE, FOSCO)	M2	0,360000	R\$	655,14	R\$	235,85	R\$	-	R\$	235,85	SINAPI-09/18
I	4791		ADESIVO ACRILICO/COLA DE CONTATO	KG	0,070000	R\$	18,96	R\$	1,33	R\$	-	R\$	1,33	SINAPI-09/18
I	36204		BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 60CM, DIAMETRO MINIMO 3 CM	UN	1,000000	R\$	101,33	R\$	101,33	R\$	-	R\$	101,33	SINAPI-09/18
C	88316		SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,300000	R\$	18,51	R\$	6,84	R\$	17,22	R\$	24,06	SINAPI-09/18
AUX127	CÓD. SINAPI	CÓD. AUX.	JANELA DE ALUMÍNIO BASCULANTE, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA INCLUSO VIDROS	M2			R\$	363,99	R\$	118,67	R\$	482,66		
C	88309		PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	4,580000	R\$	24,03	R\$	24,09	R\$	85,97	R\$	110,06	SINAPI-09/18
C	88316		SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,290000	R\$	18,51	R\$	12,05	R\$	30,34	R\$	42,39	SINAPI-09/18
C	88629		ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA MÉDIA), PREPARO MANUAL. AF_08/2014	M3	0,021000	R\$	426,93	R\$	6,61	R\$	2,36	R\$	8,97	SINAPI-09/18
I	34377		JANELA BASCULANTE EM ALUMÍNIO, 80 X 60 CM (A X L), ACABAMENTO ACET OU BRILHANTE, BATEDENTE/REQUADRO DE 3 A 14 CM, COM VIDRO, SEM GUARNICAO/ALIZAR	UN	2,080000	R\$	154,44	R\$	321,24	R\$	-	R\$	321,24	SINAPI-09/18
AUX128	CÓD. SINAPI	CÓD. AUX.	ENTRADA DE ENERGIA COM DISJUNTOR GERAL 3X200A, POSTE DE CONCRETO DUPLO T 300DAN, ELETRODUTOS PARA ENERGIA E PARA TELEFONIA, CABEÇOTES DE CONEXÃO, CAIXA DE MEDIÇÃO POLIMÉRICA TIPO GNEP, CAIXA DE TELEFONIA 40X40X12 CM, ELETRODUTO PARA ATERRAMENTO, HASTE DE ATERRAMENTO, CABOS DE COBRE ATÉ O DISJUNTOR GERAL, CABO DE COBRE NU 50MM², MURETA DE ALVENARIA 2000X1800X200 MM, INCLUINDO TODOS OS ACESSÓRIOS NECESSÁRIOS PARA COMPLETA INSTALAÇÃO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN			R\$	1.154,20	R\$	2.180,96	R\$	3.335,16		
C	88266		ELETROTÉCNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	20,000000	R\$	29,24	R\$	105,20	R\$	479,60	R\$	584,80	SINAPI-09/18
C	88264		ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	20,000000	R\$	24,27	R\$	105,20	R\$	380,20	R\$	485,40	SINAPI-09/18
C	88247		AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	20,000000	R\$	18,62	R\$	105,20	R\$	267,20	R\$	372,40	SINAPI-09/18
C	91677		ENGENHEIRO ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	10,000000	R\$	86,29	R\$	4,00	R\$	858,90	R\$	862,90	SINAPI-09/18
C	83396		POSTE DE CONCRETO DUPLO T H=9M CARGA NOMINAL 300KG INCLUSIVE ESCAVACAO, EXCLUSIVE TRANSPORTE - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1,000000	R\$	867,75	R\$	737,21	R\$	130,54	R\$	867,75	SINAPI-09/18
C	88545		ARMAÇAO SECUNDARIA OU REX COMPLETA PARA QUATRO LINHAS-FORNECIMENTO E INSTALACAO.	UN	1,000000	R\$	161,91	R\$	97,39	R\$	64,52	R\$	161,91	SINAPI-09/18
C	88544		ARMAÇAO SECUNDARIA OU REX COMPLETA PARA DUAS LINHAS-FORNECIMENTO E INSTALACAO.	UN	1,000000	R\$	92,50	R\$	44,06	R\$	48,44	R\$	92,50	SINAPI-09/18
I	867		CABO DE COBRE NU 50 MM2 MEIO-DURO	M	5,000000	R\$	21,36	R\$	106,80	R\$	-	R\$	106,80	SINAPI-09/18
I	1101		CABECOTE PARA ENTRADA DE LINHA DE ALIMENTACAO PARA ELETRODUTO, EM LIGA DE ALUMINIO COM ACABAMENTO ANTI CORROSIVO, COM FIXACAO POR ENCAIXE LISO DE 360 GRAUS, DE 2 1/2"	UN	1,000000	R\$	18,51	R\$	18,51	R\$	-	R\$	18,51	SINAPI-09/18
I	1050		CABECOTE PARA ENTRADA DE LINHA DE ALIMENTACAO PARA ELETRODUTO, EM LIGA DE ALUMINIO COM ACABAMENTO ANTI CORROSIVO, COM FIXACAO POR ENCAIXE LISO DE 360 GRAUS, DE 1"	UN	1,000000	R\$	2,93	R\$	2,93	R\$	-	R\$	2,93	SINAPI-09/18
I	2682		ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 2 1/2 ", SEM LUVA	M	6,000000	R\$	15,00	R\$	90,00	R\$	-	R\$	90,00	SINAPI-09/18
I	2685		ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 1 ", SEM LUVA	M	6,000000	R\$	4,30	R\$	25,80	R\$	-	R\$	25,80	SINAPI-09/18
I	34641		CAIXA INSPECAO EM CONCRETO PARA ATERRAMENTO E PARA RAIOS DIAMETRO = 300 MM	UN	1,000000	R\$	35,32	R\$	35,32	R\$	-	R\$	35,32	SINAPI-09/18
C	96985		HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017	UN	1,000000	R\$	39,77	R\$	31,55	R\$	8,22	R\$	39,77	SINAPI-09/18
I	404		FITA ISOLANTE DE BORRACHA AUTOFUSAO, USO ATE 69 KV (ALTA TENSAO)	M	10,000000	R\$	1,09	R\$	10,90	R\$	-	R\$	10,90	SINAPI-09/18
I	2674		ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 3/4 ", SEM LUVA	M	3,000000	R\$	2,75	R\$	8,25	R\$	-	R\$	8,25	SINAPI-09/18
I	39809		CAIXA PARA MEDIDOR POLIFASICO, EM POLICARBONATO (TERMOPLASTICO), COM DISJUNTOR	UN	2,000000	R\$	157,80	R\$	315,60	R\$	-	R\$	315,60	SINAPI-09/18
I	1017		CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 120 MM2	M	36,000000	R\$	62,35	R\$	2.244,60	R\$	-	R\$	2.244,60	SINAPI-09/18
I	39180		BUCHA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 2 1/2", PARA ELETRODUTO	UN	1,000000	R\$	3,55	R\$	3,55	R\$	-	R\$	3,55	SINAPI-09/18
I	39182		BUCHA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 4", PARA ELETRODUTO	UN	1,000000	R\$	6,70	R\$	6,70	R\$	-	R\$	6,70	SINAPI-09/18
I	39175		BUCHA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 3/4", PARA ELETRODUTO	UN	1,000000	R\$	0,72	R\$	0,72	R\$	-	R\$	0,72	SINAPI-09/18
I	39179		BUCHA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 2", PARA ELETRODUTO	UN	1,000000	R\$	3,14	R\$	3,14	R\$	-	R\$	3,14	SINAPI-09/18
I	39176		BUCHA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 1", PARA ELETRODUTO	UN	1,000000	R\$	0,77	R\$	0,77	R\$	-	R\$	0,77	SINAPI-09/18
AUX130	CÓD. SINAPI	CÓD. AUX.	BARRA DE APOIO RETA ALUMÍNIO C=90CM PARA BANHEIRO PNE - FORNEC. E INST.	UN			R\$	128,55	R\$	16,73	R\$	145,28		
I	36223		BARRA DE APOIO RETA, EM ALUMINIO, COMPRIMENTO 90 CM, DIAMETRO MINIMO 3 CM	UN	1,000000	R\$	123,56	R\$	123,56	R\$	-	R\$	123,56	SINAPI-09/18
C	88309		PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,750000	R\$	24,03	R\$	3,94	R\$	14,08	R\$	18,02	SINAPI-09/18
C	88316		SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,200000	R\$	18,51	R\$	1,05	R\$	2,65	R\$	3,70	SINAPI-09/18
AUX131	CÓD. SINAPI	CÓD. AUX.	BANCADA GRANITO POLIDO E=2,5 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M2			R\$	414,54	R\$	67,67	R\$	482,21		
I	11795		GRANITO PARA BANCADA, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, E= *2,5* CM	M2	1,050000	R\$	316,98	R\$	332,83	R\$	-	R\$	332,83	SINAPI-09/18
C	88274		MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,304000	R\$	27,87	R\$	12,12	R\$	52,09	R\$	64,21	SINAPI-09/18
C	88316		SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,176000	R\$	18,51	R\$	6,19	R\$	15,58	R\$	21,77	SINAPI-09/18
I	4823		MASSA PLASTICA PARA MARMORE/GRANITO	KG	0,461280	R\$	22,35	R\$	10,31	R\$	-	R\$	10,31	SINAPI-09/18
I	7568		BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM AÇO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS	UN	7,200000	R\$	0,36	R\$	2,59	R\$	-	R\$	2,59	SINAPI-09/18
I	37329		REJUNTE EPOXI BRANCO	KG	0,030840	R\$	39,87	R\$	1,23	R\$	-	R\$	1,23	SINAPI-09/18
I	37590		SUPORTE MAO-FRANCESA EM AÇO, ABAS IGUAIS 30 CM, CAPACIDADE MINIMA 60 KG, BRANCO	UN	2,400000	R\$	20,53	R\$	49,27	R\$	-	R\$	49,27	SINAPI-09/18
AUX132	CÓD. SINAPI	CÓD. AUX.	BANCO DE BANHO DOBRÁVEL PARA FIXAR NA PAREDE DO BANHEIRO EM AÇO CARBONO, CAPACIDADE 180KG, FORNEC. E ISNT.	UN			R\$	527,53	R\$	24,02	R\$	551,55		
I	36215		BANCO ARTICULADO PARA BANHO, EM AÇO INOX POLIDO, 70* CM X 45* CM	UN	1,000000	R\$	519,65	R\$	519,65	R\$	-	R\$	519,65	SINAPI-09/18
C	88309		PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,750000	R\$	24,03	R\$	3,94	R\$	14,08	R\$	18,02	SINAPI-09/18
C	88316		SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,750000	R\$	18,51	R\$	3,94	R\$	9,94	R\$	13,88	SINAPI-09/18

AUX133	CÓD. SINAPI	CÓD. AUX.	ESTRUTURA DE MADEIRA ELEVADA PARA SUPORTE DE CAIXA D'ÁGUA 500 LITROS 1,50 X 1,50 M H:60CM	UN			R\$ 289,22	R\$ 66,77	R\$ 355,99	
I	4400		CAIBRO DE MADEIRA NAO APARELHADA *6 X 8* CM, MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO	M	2,400000	R\$ 8,58	R\$ 20,59	R\$ -	R\$ 20,59	SINAPI-09/18
I	3992		TABUA DE MADEIRA APARELHADA *2,5 X 30* CM, MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO	M	7,500000	R\$ 18,25	R\$ 136,88	R\$ -	R\$ 136,88	SINAPI-09/18
I	6193		TABUA DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 20* CM, CEDRINHO OU EQUIVALENTE DA REGIAO	M	15,500000	R\$ 7,08	R\$ 109,74	R\$ -	R\$ 109,74	SINAPI-09/18
I	5061		PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10)	KG	0,030000	R\$ 9,50	R\$ 0,29	-R\$ 0,01	R\$ 0,28	SINAPI-09/18
C	88239		AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,000000	R\$ 19,96	R\$ 10,52	R\$ 29,40	R\$ 39,92	SINAPI-09/18
C	88262		CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,500000	R\$ 23,89	R\$ 7,89	R\$ 27,95	R\$ 35,84	SINAPI-09/18
C	91692		SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015	CHP	0,500000	R\$ 25,47	R\$ 3,31	R\$ 9,43	R\$ 12,74	SINAPI-09/18
AUX135	CÓD. SINAPI	CÓD. AUX.	REDUÇÃO EXCÊNTRICA P/ ESGOTO PREDIAL 100X50 - FORN. E INST.	UN			R\$ 5,00	R\$ 1,28	R\$ 6,28	
I	20078		PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXÕES COM JUNTA ELÁSTICA (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) (DE *400* G)	UN	0,030000	R\$ 16,14	R\$ 0,48	R\$ -	R\$ 0,48	SINAPI-09/18
I	20043		REDUCAO EXCENTRICA PVC P/ ESG PREDIAL DN 100 X 50MM	UN	1,000000	R\$ 2,90	R\$ 2,90	R\$ -	R\$ 2,90	SINAPI-09/18
I	299		ANEL BORRACHA DN 100 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA ESGOTO PREDIAL	UN	1,000000	R\$ 1,20	R\$ 1,20	R\$ -	R\$ 1,20	SINAPI-09/18
C	88248		AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,040000	R\$ 18,52	R\$ 0,21	R\$ 0,53	R\$ 0,74	SINAPI-09/18
C	88267		ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,040000	R\$ 23,98	R\$ 0,21	R\$ 0,75	R\$ 0,96	SINAPI-09/18
AUX136	CÓD. SINAPI	CÓD. AUX.	SUMIDOURO EM ALVENARIA E=15CM Ø4,75M H=4,30M, TAMPA EM CONCRETO ARMADO ESP.20CM, FUNDO C/BRITA E=30CM INCL. ESCAVAÇÃO MECÂNICA	UN			R\$ 5.684,93	R\$ 3.719,61	R\$ 9.404,54	
C	92267		FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA LAJES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_12/2015	M2	17,720000	R\$ 23,65	R\$ 406,79	R\$ 12,29	R\$ 419,08	SINAPI-09/18
C	92509		MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA COM ÁREA MÉDIA MENOR OU IGUAL A 20 M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015	M2	17,720000	R\$ 37,04	R\$ 357,33	R\$ 299,02	R\$ 656,35	SINAPI-09/18
C	92725		CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=20 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA EM EDIFICAÇÃO COM ÁREA MÉDIA DE LAJES MENOR OU IGUAL A 20 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015	M3	3,600000	R\$ 303,45	R\$ 1.017,53	R\$ 74,89	R\$ 1.092,42	SINAPI-09/18
I	7156		TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-196, (3,11 KG/M2), DIAMETRO DO FIO = 5,0 MM, LARGURA = 2,45 M, ESPACAMENTO DA MALHA = 10 X 10 CM	M2	43,500000	R\$ 18,44	R\$ 802,14	R\$ -	R\$ 802,14	SINAPI-09/18
C	94103		LASTRO DE VALA COM PREPARO DE FUNDO, LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MANUAL, EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO	M3	5,500000	R\$ 191,57	R\$ 497,86	R\$ 555,78	R\$ 1.053,64	SINAPI-09/18
C	87495		ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR	M2	66,200000	R\$ 72,53	R\$ 1.905,83	R\$ 2.895,66	R\$ 4.801,49	SINAPI-09/18
C	6087		TAMPA EM CONCRETO ARMADO 60X60X5CM P/CX INSPECAO/FOSSA SEPTICA	UN	1,000000	R\$ 21,75	R\$ 15,32	R\$ 6,43	R\$ 21,75	SINAPI-09/18
C	72917		ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE VALA EM MATERIAL 2A. CATEGORIA DE 2,01 ATE 4,00 M DE PROFUNDIDADE COM UTILIZACAO DE ESCAFADEIRA HIDRAULICA	M3	79,250000	R\$ 11,91	R\$ 682,13	R\$ 261,74	R\$ 943,87	SINAPI-09/18