

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Obra: Passarela Antonio José Sant'Anna Lobo Neto

Endereço: Rua João Régis, s/n - Centro Histórico

Município: Paranaguá-Pr

Data:

ITEM	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANT.	PREÇO UNITARIO - R\$	BDI (29,32%)	PREÇO UNIT.C/ BDI - R\$	PREÇO TOTAL - R\$
1.			SERVIÇOS INICIAIS						0,00
1.1	74209/001	SINAPI	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO (3,00M X 2,00M)	M2	6,00		0,00	0,00	0,00
1.2	10775	SINAPI	LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITARIO, PARA ESCRITORIO, COMPLETO, SEM DIVISORIAS INTERNAS - INSTALAÇÕES SANITÁRIAS	MÊS	4,00		0,00	0,00	0,00
1.3	93210	SINAPI	LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA ESCRITORIO, SEM DIVISORIAS INTERNAS E SEM SANITARIO (2 UNIDADES X 4 MESES) - ALMOXARIFADO E REFEITÓRIO	MÊS	8,00		0,00	0,00	0,00
2.			SERVIÇOS PRELIMINARES						0,00
2.1	COMPOSIÇÃO 0	WINDSOR ENGENHARIA	PREPARAÇÃO DA ESTRUTURA PARA RECEBIMENTO DAS FIBRAS DE CARBONO	M²	1178,4		0,00	0,00	0,00
2.2	COMPOSIÇÃO 1	WINDSOR ENGENHARIA	FORMAÇÃO DE PINGADEIRA	M	478		0,00	0,00	0,00
2.3	COMPOSIÇÃO 2	WINDSOR ENGENHARIA	PERFURAÇÃO ROTATIVA	UN	48		0,00	0,00	0,00
3.			PLATAFORMA SUSPensa						0,00
3.1	COMPOSIÇÃO 3	WINDSOR ENGENHARIA	INSTALAÇÃO DA PLATAFORMA	UN	13		0,00	0,00	0,00
4.			REFORÇO ESTRUTURAL						0,00
4.1	COMPOSIÇÃO 4	WINDSOR ENGENHARIA	FIBRA S&P LAMINATES CFK 150/2000 (#1.2mm)	M	480		0,00	0,00	0,00
4.2	COMPOSIÇÃO 5	WINDSOR ENGENHARIA	FIBRA S&P LAMINATES CFK 150/2000 (#1.4mm)	M	720		0,00	0,00	0,00
4.3	COMPOSIÇÃO 6	WINDSOR ENGENHARIA	FIBRA S&P C-SHEET 240	M2	930,76		0,00	0,00	0,00
4.4	83730	SINAPI	REPARO ESTRUTURAL DE ESTRUTURAS DE CONCRETO COM ARGAMASSA POLIMERICA	M2	5,42		0,00	0,00	0,00
4.5	COMPOSIÇÃO 7	WINDSOR ENGENHARIA	PRIMER S&P RESIN 50	KG	175,35		0,00	0,00	0,00
4.6	COMPOSIÇÃO 8	WINDSOR ENGENHARIA	RESINA EPOXÍDICA S&P RESIN 55	KG	1369,38		0,00	0,00	0,00
5.			SERVIÇOS DIVERSOS						0,00
5.1	COMPOSIÇÃO 9	WINDSOR ENGENHARIA	JUNTA JEENE - VV	M	73,5		0,00	0,00	0,00
5.2	COMPOSIÇÃO 10	WINDSOR ENGENHARIA	CANO PVC 50 MM OU 2" 3M	UN	16		0,00	0,00	0,00
6.			PINTURA						0,00
6.1	COMPOSIÇÃO 11	WINDSOR ENGENHARIA	TINTA EPÓXI	M2	1178,4		0,00	0,00	0,00
6.2	COMPOSIÇÃO 12	WINDSOR ENGENHARIA	TINTA POLIURETANO ACRÍLICO ALIFÁTICO	M2	936,48		0,00	0,00	0,00
7.			SERVIÇOS COMPLEMENTARES						0,00
7.1	COMPOSIÇÃO 13	WINDSOR ENGENHARIA	LIMPEZA FINAL DA OBRA COM DILUENTE ADVANCE	M2	2356,8		0,00	0,00	0,00
7.2	88326	SINAPI	VIGIA NOTURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1824		0,00	0,00	0,00
						TOTAL GERAL			0,00

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Obra: Passarela Antonio José Sant'Anna Lobo Neto

Endereço: Rua João Régis, s/n - Centro Histórico

Município: Paranaguá-Pr

Data:

ITEM	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANT.	PREÇO UNITARIO - R\$	BDI (29,32%)	PREÇO UNIT.C/ BDI - R\$	PREÇO TOTAL - R\$
------	--------	-------	-----------	---------	--------	----------------------	--------------	-------------------------	-------------------

Responsável da Empresa

Eng. Civil



CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

ITEM	DESCRIÇÃO	MÊS 01			MÊS 02			MÊS 03			MÊS 04			VALOR (R\$)/BDI INCLUSO	%
		R\$	%	% ACUM.	R\$	%	% ACUM.	R\$	%	% ACUM.	R\$	%	% ACUM.		
1.	SERVIÇOS INICIAIS														
2.	SERVIÇOS PRELIMINARES														
3.	PLATAFORMA SUSPENSA														
4.	REFORÇO ESTRUTURAL														
5.	SERVIÇOS DIVERSOS														
6.	PINTURA														
7.	SERVIÇOS COMPLEMENTARES														
TOTAL GERAL:		R\$ 0,00			R\$ 0,00			R\$ 0,00			R\$ 0,00			-	0,00%
		#DIV/0!			#DIV/0!			#DIV/0!			#DIV/0!				
ACUMULADO		R\$ 0,00			R\$ 0,00			R\$ 0,00			R\$ 0,00				
		#DIV/0!			#DIV/0!			#DIV/0!			#DIV/0!				

COMPOSIÇÃO DE BDI

CUSTO TOTAL DO SERVIÇO (R\$):						R\$ 964.008,27		
ITEM	DISCRIMINAÇÃO	VALOR (R\$)	TAXA (%)	OBS	SITUAÇÃO DO INTERVALO ADMISSIVEL	PARCELAS DO BDI (%)		
						1 Quartil	Médio	3 Quartil
1	AC - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	R\$ 53.214,36	5,52%		OK	4,00%	5,52%	7,85%
2	SG - SEGUROS + GARANTIA	R\$ 11.760,90	1,22%		OK	0,81%	1,22%	1,99%
3	R - RISCOS	R\$ 22.364,99	2,32%		OK	1,46%	2,32%	3,16%
4	DF - DESPESAS FINANCEIRAS	R\$ 10.723,75	1,02%		OK	0,94%	1,02%	1,33%
5	L - LUCRO BRUTO	R\$ 89.214,07	8,40%		OK	7,14%	8,40%	10,43%
6	I - IMPOSTOS	R\$ 95.369,15	7,65%					
6.1	PIS		0,65%					
6.2	COFINS		3,00%					
6.3	ISS (CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL)		4,00%					
TOTAL DO BDI (R\$)		R\$ 282.647,22			Parâmetros do Acórdão 2.622/2013 - Plenário			
PREÇO DE VENDA (R\$)		R\$ 1.246.655,50			Tipo de Obra	1 Quartil	Médio	3 Quartil
BDI (%)			29,32%	OK	Obras Marítimas	22,80%	27,48%	30,95%

1246655,5005834

Equação Acórdão TCU 2.622/2013 - Plenário

Onde:

- AC: taxa de administração central;
- S: taxa de seguros;
- G: taxa de garantias;
- R: taxa de riscos;
- DF: taxa de despesas financeiras;
- L: taxa de lucro/remuneração;
- I: taxa de incidência de impostos (PIS, COFINS, ISS).

Ildeivan da Silva Junior
Eng. Civil - CREA PR-134584/D